

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その1業務
履行場所	旭川水系

2. 業務内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 開発調査課
2) 履行期間	148 日間 自 令和 7年 8月 1日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

積算内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その1業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	27,223,152			
直接調査費	式	1	22,038,040			
機械ボーリング	式	1	13,072,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	160	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	160	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	20	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,078,800	現場透水試験	8	回
				オーガー法 現場透水試験	8	回
				ケーシング法 現場透水試験	8	回
				ケーシング法 現場透水試験	8	回
				ケーシング法 現場透水試験	4	回
ボアホールカメラ観測 計算	式	1	2,854,400	ボアホールカメラ観測 資料整理・計算	4	孔

積算内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その1業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
総合解析	式	1	195,040	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	1,620,800	地下水位測定	1 式
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	1 式
電子成果品作成費	式	1	209,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	5,185,112		
運搬費	式	1	3,280,860	運搬費	1 式
準備費	式	1	398,600	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	880,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	471,442	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	154,210	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	27,223,152		
間接費	式	1	16,626,848		
諸経費	式	1	16,626,848		
一般調査業務費	式	1	43,850,000		

積算内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その1業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	一般調査業務費
				細別内訳	
解析等調査	式	1	4,420,582		
直接業務費	式	1	4,420,582		
解析等調査	式	1	4,420,582	計画準備	
				解析等調査	1 業務
				ボアホールカメラ解析	1 式
					1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	
					1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,720,182		
その他原価	式	1	1,962,357		
一般管理費等	式	1	3,597,461		
解析等調査業務費	式	1	10,280,000		
調査業務価格	式	1	54,130,000		