

積算内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	20,949,916			
直接調査費	式	1	14,544,420			
機械ボーリング	式	1	7,521,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	90	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	90	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	15	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,180,200	現場透水試験	10	回
				オーガー法 現場透水試験	6	回
				ケーシング法(GL-20m以内) 現場透水試験	4	回
				ケーシング法(GL-30m以内) 現場透水試験	2	回
				ケーシング法(GL-40m以内)		
ボアホールカメラ観測 資料整理・計算	式	1	2,965,100	ボアホールカメラ観測 資料整理・計算 L=10m	2	孔
				ボアホールカメラ観測 資料整理・計算	1	孔

積算内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	一般調査
				細別内訳	
				L=20m ボアホールカメラ観測 資料整理・ 計算	1 孔
				L=30m ボアホールカメラ観測 資料整理・ 計算	1 孔
				L=35m	
総合解析	式	1	203,520	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	1,486,600	地下水位測定	1 式
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計(L=10m) 移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計(L=20m) 移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計(L=30m) 移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計(L=35m)	1 式
電子成果品作成費	式	1	178,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5 本
間接調査費	式	1	6,405,496		
運搬費	式	1	4,470,720	運搬費	1 式
準備費	式	1	422,000	準備及び跡片付け	

積算内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,100,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	311,036	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	101,740	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	20,949,916		
間接費	式	1	13,100,084		
諸経費	式	1	13,100,084		
一般調査業務費	式	1	34,050,000		
解析等調査	式	1	4,238,496		
直接業務費	式	1	4,238,496		
解析等調査	式	1	4,238,496	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールカメラ解析	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	

積算内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務			業種	地質調査
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,538,096	1 式	
その他原価	式	1	1,894,637		
一般管理費等	式	1	3,457,267		
解析等調査業務費	式	1	9,890,000		
調査業務価格	式	1	43,940,000		