

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度旭川ダムサイト周辺地質調査業務
履行場所	旭川水系

2. 業務内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 開発調査課		
2) 履行期間	147 日間	自 令和 8年 8月 1日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度旭川ダムサイト周辺地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	29,126,872	
直接調査費		式	1	20,922,900	
機械ボーリング		式	1	20,345,500	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm 35 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm 35 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 硬岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm 280 m
総合解析		式	1	358,400	解析等調査 1 式
電子成果品作成費		式	1	205,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等		式	1	14,000	検定費等 7 本
間接調査費		式	1	8,203,972	
運搬費		式	1	4,877,000	運搬費 1 式
準備費		式	1	496,160	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費		式	1	2,237,000	足場仮設 1 式
旅費交通費		式	1	447,450	旅費交通費(率計上・宿泊無)

積算内訳書

業務名	令和 8 年度旭川ダムサイト周辺地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
施工管理費	式	1	146,362	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	29,126,872		
間接費	式	1	17,663,128		
諸経費	式	1	17,663,128		
一般調査業務費	式	1	46,790,000		
解析等調査	式	1	965,780		
直接業務費	式	1	965,780		
解析等調査	式	1	965,780	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,279,580		
その他原価	式	1	689,053		
一般管理費等	式	1	1,051,367		
解析等調査業務費	式	1	3,020,000		

積算内訳書

業務名	令和8年度旭川ダムサイト周辺地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
調査業務価格		式	1	49,810,000		