

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度岡山河川事務所管内地質調査その2業務
履行場所	岡山河川事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 工務課		
2) 履行期間	176 日間	自 令和 8年10月 7日	
		至 令和 9年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度岡山河川事務所管内地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	13,477,620		
直接調査費	式	1	9,563,790		
機械ボーリング	式	1	2,131,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 3 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 7.5 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 27 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 21 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 17.5 m	
機械ボーリング	式	1	2,367,700	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 12 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 38 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 15 m	

積算内訳書

業務名	令和8年度岡山河川事務所管内地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
サンプリング	式	1	188,400	固定ビストン式シウォールサンプラー	6 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,746,000	標準貫入試験	18 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	24 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	27 回
				礫混じり土砂 室内土質試験	1 式
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,742,290	標準貫入試験	13 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	38 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	18 回
				軟岩 室内土質試験	1 式
				孔内載荷試験	9 回
				普通載荷	
総合解析	式	1	224,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	152,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	

積算内訳書

業務名	令和8年度岡山河川事務所管内地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				6	本
間接調査費	式	1	3,913,830		
運搬費	式	1	1,919,580	運搬費	
				1	式
準備費	式	1	55,680	調査孔閉塞	
				1	式
仮設費	式	1	1,667,300	足場仮設	
				1	式
				1	式
旅費交通費	式	1	204,408	旅費交通費（率計上・宿泊無）	
				1	式
施工管理費	式	1	66,862	施工管理費	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,477,620		
間接費	式	1	8,772,380		
諸経費	式	1	8,772,380		
一般調査業務費	式	1	22,250,000		
解析等調査	式	1	1,305,700		
直接業務費	式	1	1,305,700		
解析等調査	式	1	1,305,700	計画準備	
				1	業務
				1	式
共通	式	1	313,800		

積算内訳書

業務名	令和8年度岡山河川事務所管内地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通		式	1	313,800	
打合せ等		式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,619,500	
その他原価		式	1	872,100	
一般管理費等		式	1	1,338,400	
解析等調査業務費		式	1	3,830,000	
調査業務価格		式	1	26,080,000	