鏡

１．業務名

業務名	令和７年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その２業務
履行場所	旭川水系

２．業務内容

１）発注年月	令和　7年 4月	７）施工県	岡山県
２）事務所名	岡山河川事務所　開発調査課	８）地　区	全地区
３）業務番号	20250331102721	９）河川・路線	
４）契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	１０）設計年月	令和　7年 3月
５）変更回数		１１）労務費一括割増	0%
６）履行期間	165 日間　自　令和　7年 7月15日	１２）単価適用年月	令和　7年 7月
	（当初）　至　令和　7年12月26日	１３）歩掛適用年月	令和　7年 7月
	（第　回変更）至　年　月　日	１４）前請負業務費	円
		１５）前契約額	円
設計説明		業務内容	

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	令和７年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その２業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		23,726,648			
直接調査費		式	1		19,217,840			
機械ボーリング		式	1		11,550,000			
土質ボーリング(ノンコアボーリング)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	140	32,600	4,564,000			単 1 号
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm	m	140	43,500	6,090,000			単 2 号
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ86mm	m	20	44,800	896,000			単 3 号
サウンディング及び原位置試験		式	1		3,008,000			
現場透水試験	オーガー法	回	8	74,200	593,600			単 4 号

設計内訳書

業務名	令和７年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その２業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場透水試験	ケーシング法	回	8	115,500	924,000			単　5 号
現場透水試験	ケーシング法	回	8	120,700	965,600			単　6 号
現場透水試験	ケーシング法	回	4	131,200	524,800			単　7 号
ボアホールカメラ観測　資料整理・計算		式	1		2,740,800			
ボアホールカメラ観測　資料整理・計算		孔	4	685,200	2,740,800			単　8 号
総合解析		式	1		195,040			
解析等調査		式	1		195,040			内　1 号
地すべり調査		式	1		1,518,000			

設計内訳書

業務名	令和７年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その２業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下水位測定		式	1		471,600			内 2 号
移動変形調査	挿入式孔内傾斜計	式	1		1,046,400			内 3 号
電子成果品作成費		式	1		198,000			
電子成果品作成費		式	1		198,000			内 4 号
検定費等		式	1		8,000			
検定費等		本	4	2,000	8,000			単 9 号
間接調査費		式	1		4,508,808			
運搬費		式	1		2,684,650			

設計内訳書

業務名	令和７年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その２業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		2,684,650			内　5 号
準備費		式	1		398,600			
準備及び跡片付け		式	1		305,000			内　6 号
給水費(ポンプ運転)		式	1		93,600			内　7 号
仮設費		式	1		880,000			
足場仮設		式	1		880,000			内　8 号
旅費交通費		式	1		411,090			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		411,090			内　9 号

設計内訳書

業務名	令和７年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その２業務	業 種 項 目	地質調査 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工管理費		式	1		134,468			
施工管理費		式	1		134,468			内　10 号
直接調査費＋間接調査費		式	1		23,726,648			
間接費		式	1		14,673,352			
諸経費		式	1		14,673,352			内　11 号
一般調査業務費		式	1		38,400,000			
解析等調査		式	1		4,199,246			
直接業務費		式	1		4,199,246			

設計内訳書

業務名	令和７年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その２業務	業 種 項 目	地質調査 解析等調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		4,199,246			
計画準備		業務	1		451,200			内　12 号
解析等調査		式	1		268,758			内　13 号
ボアホールカメラ解析		式	1		3,479,288			内　14 号
共通		式	1		299,600			
共通		式	1		299,600			
打合せ等		式	1		299,600			
打合せ		式	1		299,600			内　15 号

設計内訳書

業務名	令和７年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その２業務	業 種 項 目	地質調査 直接原価（その他原価除く）

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		4,498,846			
その他原価		式	1		1,877,825			
一般管理費等		式	1		3,433,329			
解析等調査業務費		式	1		9,810,000			
調査業務価格		式	1		48,210,000			
消費税相当額		式	1		4,821,000			
地質調査業務費		式	1		53,031,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　1 号	解析等調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料整理とりまとめ		業務	1		97,520	内　16 号
	断面図等の作成		業務	1		97,520	内　17 号
計						195,040	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　2 号	地下水位測定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設置 地下水位測定		孔	4	117,900	471,600	単　19 号
計						471,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　3 号	移動変形調査		挿入式孔内傾斜計				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設置 挿入式孔内傾斜計		孔	4	261,600	1,046,400	単　20 号
計						1,046,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　4 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		19,011,840	
	電子成果品作成費		式	1		198,000	4.7×調査費(千円)^0.38 (千円未満切り捨て)
計						198,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　5 号	運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下		日	127	2,600	330,200	単　22 号
	モノレール架設・撤去 100m超～200m以下		箇所	2	992,000	1,984,000	単　23 号
	モノレール運搬 200m超～300m以下		t	5.6	50,900	285,040	単　24 号
	資機材運搬		式	1		85,410	内　18 号
計						2,684,650	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　6 号	準備及び跡片付け						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け		業務	1		305,000	内　19 号
計						305,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　7 号	給水費(ポンプ運転)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水費(ポンプ運転)		箇所	4	23,400	93,600	単　25 号
計						93,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　8 号	足場仮設						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満		箇所	4	220,000	880,000	単　26 号
計						880,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		19,209,840	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		411,090	直接調査費×0.0214
計						411,090	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	施工管理費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		19,209,840	
	施工管理費		式	1		134,468	直接調査費×0.007
計						134,468	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸経費対象額		式	1		23,718,648	
	諸経費率		%	61.9			
諸経費			式	1		14,681,843	諸経費対象額×諸経費率
調整額						-8,491	
計						14,673,352	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		業務	1		451,200	内　20 号
計						451,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	解析等調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料の収集・現地調査		業務	1		105,090	内　21 号
	資料整理とりまとめ		業務	1		82,800	内　22 号
	断面図等の作成		業務	1		80,868	内　23 号
計						268,758	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	ボアホールカメラ解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボアホールカメラ解析　L=40m		孔	4	869,822	3,479,288	単　27 号
計						3,479,288	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		299,600	内　24 号
計						299,600	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	資料整理とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		106,000	
	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)		業務	1		106,000	
補正係数				0.92		97,520	対象額：106,000
計						97,520	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	断面図等の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		106,000	
	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)		業務	1		106,000	
補正係数				0.92		97,520	対象額：106,000
計						97,520	

運搬費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	資機材運搬						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費			式	1		85,410	
	トラック クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積		台・日	3	28,470	85,410	単　28 号
計						85,410	

準備及び跡片付け

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	準備及び跡片付け						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市場単価			式	1		305,000	
	準備及び跡片付け		業務	1		305,000	
計						305,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　20 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		451,200	
	主任技師		人	1.5	66,900	100,350	
	技師（A）		人	2.5	59,600	149,000	
	技師（B）		人	2.5	48,500	121,250	
	技師（C）		人	2	40,300	80,600	
計						451,200	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　21 号	既存資料の収集・現地調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		113,000	
	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費)		業務	1		113,000	
補正係数				0.93		105,090	対象額：113,000
計						105,090	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　22 号	資料整理とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		90,000	
	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費)		業務	1		90,000	
補正係数				0.92		82,800	対象額：90,000
計						82,800	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　23 号	断面図等の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		87,900	
	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費)		業務	1		87,900	
補正係数				0.92		80,868	対象額：87,900
計						80,868	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　24 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		299,600	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750	
計						299,600	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	数量	1	単価	32,600

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		m	1	32,600	32,600	単 10 号
計						32,600	
単価						32,600	円／m

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm	単位	m	数量	1	単価	43,500

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		m	1	43,500	43,500	単 11 号
計						43,500	
単価						43,500	円／m

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ86mm	単位	m	数量	1	単価	44,800

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩		m	1	44,800	44,800	単 12 号
計						44,800	
単価						44,800	円／m

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	現場透水試験	オーガー法	単位	回	数量	1	単価	74,200

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場透水試験 オーガー法		回	1	74,200	74,200	単 13 号
計						74,200	
単価						74,200	円／回

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	現場透水試験	ケーシング法	単位	回	数量	1	単価	115,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場透水試験 ケーシング法		回	1	115,500	115,500	単 14 号	
計						115,500		
単価						115,500	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	現場透水試験	ケーシング法	単位	回	数量	1	単価	120,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場透水試験 ケーシング法		回	1	120,700	120,700	単 15 号	
計						120,700		
単価						120,700	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	現場透水試験	ケーシング法	単位	回	数量	1	単価	131,200

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場透水試験 ケーシング法		回	1	131,200	131,200	単 16 号
計						131,200	
単価						131,200	円／回

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	ボアホールカメラ観測　資料整理・計算		単位	孔	数量	1	単価	685,200

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	観測		孔	1	423,500	423,500	単 17 号
	資料整理・計算		孔	1	261,700	261,700	単 18 号
計						685,200	
単価						685,200	円／孔

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	検定費等		単位	本	数量	1	単価	2,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	単　21 号	
計						2,000		
単価						2,000	円／本	

土質ボーリング(ノンコアボーリング)

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		単位	m	数量	1	単価	32,600

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市場単価			式	1		32,600	
	土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 礫混じり土砂		m	1	32,600	32,600	
補正係数				1		32,600	対象額：32,600
計						32,600	
単価						32,600	円／m

土質ボーリング(オールコアボーリング)

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		単位	m	数量	1	単価	43,500

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市場単価			式	1		43,500	
	土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 礫混じり土砂		m	1	43,500	43,500	
補正係数				1		43,500	対象額：43,500
計						43,500	
単価						43,500	円／m

岩盤ボーリング(オールコアボーリング)

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩		単位	m	数量	1	単価	44,800

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市場単価			式	1		44,800	
	岩盤ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 軟岩		m	1	44,800	44,800	
補正係数				1		44,800	対象額：44,800
計						44,800	
単価						44,800	円／m

現場透水試験

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　13 号	現場透水試験 オーガー法		単位	回	数量	1	単価	74,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		74,200		
	現場透水試験 オーガー法 ＧＬ-10m以内		回	1	74,200	74,200		
計						74,200		
単価						74,200	円／回	

現場透水試験

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　14 号	現場透水試験 ケーシング法		単位	回	数量	1	単価	115,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		105,000		
	現場透水試験 ケーシング法 ＧＬ-10m以内		回	1	105,000	105,000		
補正係数				1.1		115,500	対象額：105,000	
計						115,500		
単価						115,500	円／回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　15 号	現場透水試験 ケーシング法		単位	回	数量	1	単価	120,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		105,000		
	現場透水試験 ケーシング法 ＧＬ-10m以内		回	1	105,000	105,000		
補正係数				1.15		120,750	対象額：105,000	
計						120,750		
単価						120,700	円／回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　16 号	現場透水試験 ケーシング法		単位	回	数量	1	単価	131,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		105,000		
	現場透水試験 ケーシング法 ＧＬ-10m以内		回	1	105,000	105,000		
補正係数				1.25		131,250	対象額：105,000	
計						131,250		
単価						131,200	円／回	

ボアホールカメラ観測　資料整理・計算

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　17 号	観測		単位	孔	数量	1	単価	423,500

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		358,911	
	地質調査技師		人	3.78	56,000	211,680	
	主任地質調査員		人	1.89	43,800	82,782	
	地質調査員		人	1.89	34,100	64,449	
機械経費			式	1		21,534	直接人件費の 6 %
材料費			式	1		43,069	直接人件費の 12 %
計						423,514	
単価						423,500	円／孔

ボアホールカメラ観測　資料整理・計算

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　18 号	資料整理・計算		単位	孔	数量	1	単価	261,700

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		259,182	
	地質調査技師		人	3.15	56,000	176,400	
	主任地質調査員		人	1.89	43,800	82,782	
材料費			式	1		2,591	直接人件費の 1 %
計						261,773	
単価						261,700	円／孔

地下水位測定

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	設置 地下水位測定		単位	孔	数量	1	単価	117,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		68,170		
	地質調査技師 外業		人	0.4	56,000	22,400		
	主任地質調査員 外業		人	0.5	43,800	21,900		
	地質調査員 外業		人	0.7	34,100	23,870		
材料費			式	1		49,764	直接人件費の 73 %	
計						117,934		
単価						117,900	円／孔	

移動変形調査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　20 号	設置 挿入式孔内傾斜計		単位	孔	数量	1	単価	261,600

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80,840	
	地質調査技師 外業		人	0.4	56,000	22,400	
	主任地質調査員 外業		人	0.4	43,800	17,520	
	地質調査員 外業		人	1.2	34,100	40,920	
材料費			式	1		180,830	
	アルミケーシング φ47㎜×3m		本	14	9,600	134,400	
	アルミカップリング φ47㎜		ヶ	13	2,400	31,200	
	ケーシングキャップ類 φ47㎜		組	1	3,400	3,400	
	雑品		式	1		11,830	材料費の 7 %
計						261,670	
単価						261,600	円／孔

検定費等

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　21 号	国土地盤情報データベース検定費		単位	本	数量	1	単価	2,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円／本	

運搬費

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　22 号	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下		単位	日	数量	1	単価	2,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		2,600		
	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下 総設置距離		日	1	2,600	2,600		
計						2,600		
単価						2,600	円／日	

運搬費

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 23 号	モノレール架設・撤去 100m超～200m以下		単位	箇所	数量	1	単価	992,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		992,000		
	モノレール架設・撤去 100m超～200m以下 総設置距離		箇所	1	992,000	992,000		
計						992,000		
単価						992,000	円／箇所	

運搬費

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 24 号	モノレール運搬 200m超～300m以下		単位	t	数量	1	単価	50,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		50,900		
	モノレール運搬 200m超～300m以下 総運搬距離		t	1	50,900	50,900		
計						50,900		
単価						50,900	円／t	

給水費(ポンプ運転)

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 25 号	給水費(ポンプ運転)		単位	箇所	数量	1	単価	23,400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		23,400		
	給水費 (ポンプ運転) 20m以上150m以下		箇所	1	23,400	23,400		
計						23,400		
単価						23,400	円／箇所	

足場仮設

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 26 号	傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満		単位	箇所	数量	1	単価	220,000

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市場単価			式	1		220,000	
	傾斜地足場 地形傾斜 30° 以上～45° 未満		箇所	1	220,000	220,000	
補正係数				1		220,000	対象額：220,000
計						220,000	
単価						220,000	円／箇所

ボアホールカメラ解析

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 27 号	ボアホールカメラ解析 L=40m		単位	孔	数量	1	単価	869,822
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		616,896		
	主任技師		人	1.26	66,900	84,294		
	技師（A）		人	3.15	59,600	187,740		
	技師（C）		人	6.3	40,300	253,890		
	技術員		人	2.52	36,100	90,972		
機械経費			式	1		240,589	直接人件費の 39 ％	
材料費			式	1		12,337	直接人件費の 2 ％	
計						869,822		
単価						869,822	円／孔	