

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度岡山国道事務所管内地質調査その2業務
履行場所	岡山国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	岡山国道事務所 工務課		
2) 履行期間	141 日間	自 令和 6年 8月 9日	
		至 令和 6年12月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度岡山国道事務所管内地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	16,889,332		
直接調査費	式	1	12,121,724		
機械ボーリング	式	1	9,220,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 45 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 60 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 45 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 35 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,009,700	標準貫入試験 15 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 20 回 砂・砂質土 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度岡山国道事務所管内地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	25 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	10 回
				軟岩 孔内載荷試験	25 回
				普通載荷	10 回
室内土質試験	式	1	327,800	土の粒度試験（沈降分析）	10 試料
				土の粒度試験（ふるい分析）	10 試料
				土の一軸圧縮試験	10 試料
総合解析	式	1	366,224	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	166,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	32,000	検定費等	16 本
間接調査費	式	1	4,767,608		
運搬費	式	1	1,104,020	運搬費	1 式
準備費	式	1	747,240	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度岡山国道事務所管内地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
仮設費	式	1	2,573,000	足場仮設	
				1	式
旅費交通費	式	1	258,720	旅費（率計上・宿泊無）	
				1	式
施工管理費	式	1	84,628	施工管理費	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	16,889,332		
間接費	式	1	10,750,668		
諸経費	式	1	10,750,668		
一般調査業務費	式	1	27,640,000		
解析等調査	式	1	1,566,778		
直接業務費	式	1	1,566,778		
解析等調査	式	1	1,566,778	計画準備	
				1	業務
				1	式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,856,578		
その他原価	式	1	999,767		

積算内訳書

業務名	令和6年度岡山国道事務所管内地質調査その2業務				業 種	地質調査
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等		式	1	1,533,655		
解析等調査業務費		式	1	4,390,000		
調査業務価格		式	1	32,030,000		