

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事
工事地名	岡山環状南道路外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	日間	自 令和 6年 月 日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備		式	1	55,847,444		
道路照明設備工		式	1	5,530,773		
道路照明設備設置工		式	1	4,319,800	道路照明灯設置 R1 IA10.3B-S, KCE120-2 ;	1 基
					道路照明灯設置 L1 IA10B-C, KCE120-2 ;	1 基
					道路照明灯設置 IA10B-C, KCE120-2 ;	6 基
視線誘導灯設置工		式	1	638,800	プリンカーライト設置 太陽電池式 設置金具含む ;	1 台
配管・配線工		式	1	572,173	管内配線 CV2mm2-2C ;	6 m
					管内配線 CV5.5mm2-3C ;	237 m
					地中配管 波付硬質合成樹脂管 FEP30 ;	3 m
					屋外配管 厚鋼電線管 G28 ;	40 m
					配管付属品	1 式
道路照明設備工		式	1	6,447,360		
道路照明設備設置工		式	1	4,911,200	道路照明灯設置 IA9B-C, KCE100-2 ;	8 基
					引込開閉器盤設置 400×800×200 t=2.3 ;	1 面
視線誘導灯設置工		式	1	638,800	プリンカーライト設置 太陽電池式 設置金具含む ;	1 台
配管・配線工		式	1	786,440	管内配線 CV2mm2-2C ;	6 m
					管内配線	305 m

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CV2mm2-3C ; 電力ケーブル分岐接続	2 箇所
				Y分岐 セルパックY0相当品 ; 屋外配管	4 m
				厚鋼電線管 G22 ; 屋外配管	81 m
				厚鋼電線管 G28 ; 屋外配管	1 m
				金属製可とう電線管 #24 ; 屋外配管	1 m
				金属製可とう電線管 #30 ; 配管付属品	1 式
				引込柱付属品	1 式
プルボックス設置工	式	1	110,920	プルボックス設置	2 個
				500×500×300 SUS ;	
道路照明設備工	式	1	11,914,720		
道路照明設備設置工	式	1	3,381,100	道路照明灯設置	1 基
				A2 IA10.3B-S, KCE150-3C ; 道路照明灯設置	5 基
				A1. A3. A4. A5. A6 IA10.3B-C, KCE150-3C ;	
配管・配線工	式	1	394,703	管内配線	229 m
				CV2mm2-2C ; 管内配線	212 m
				IV2mm2 ; 電力ケーブル分岐接続	1 箇所
				Y分岐 ;	
道路照明設備設置工	式	1	3,887,400	道路照明灯設置	1 基
				B1 IA10.3B-S, KCE150-3C ; 道路照明灯設置	1 基
				B2	

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				IA10. 3B-S, KCE090-2C ; 道路照明灯設置 B3	1	基
				IA10. 3B-S, KCE090-2C ; 道路照明灯設置 C1	1	基
				IA10. 3B-S, KCE100-2 ; 道路照明灯設置 C2	1	基
				IA10B-C, KCE070-2C ; 道路照明灯設置 C3	1	基
				IA10. 3B-S, KCE070-2 ; 道路照明灯設置 C4	1	基
				IA10B-C, KCE090-2C ;		
配管・配線工	式	1	78, 144	管内配線 CV2mm2-2C ;	46	m
				管内配線 IV2mm2 ;	46	m
道路照明設備設置工	式	1	4, 136, 000	道路照明灯設置 D1	1	基
				10m段付テーパー(ハタイプ) , KCE090-2C ; 道路照明灯設置 D2	1	基
				10. 3m段付テーパー(イタイプ) , KCE150-3C ; 道路照明灯設置 D3	1	基
				IA5B-C, KCE070-2C ; 道路照明灯設置 D4	1	基
				IA10B-S, KCE090-2C ; 道路照明灯設置 D5	1	基

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10m段付テーパー(gタイプ), KCE090-2C ;
配管・配線工	式	1	37,373	管内配線 CV2mm2-2C ; 22 m
				管内配線 IV2mm2 ; 22 m
道路照明設備工	式	1	15,592,788	
道路照明設備設置工	式	1	14,658,200	道路照明灯設置 北新3.6.南新2 IA12.3B-S, KCE090-2 ; 3 基
				道路照明灯設置 北新2 段付テーパーポール12.3m KCE150-3C ; 1 基
				道路照明灯設置 北新4 段付テーパーポール12.3m KCE150-3 ; 1 基
				道路照明灯設置 北新5 段付テーパーポール12.3m KCE150-3C ; 1 基
				道路照明灯設置 北新7 段付テーパーポール12.3m KCE100-2 ; 1 基
				道路照明灯設置 南新1 段付テーパーポール12.3m KCE100-2 ; 1 基
				道路照明灯設置 南新3 段付テーパーポール12.3m KCE150-3C ; 1 基
				道路照明灯設置 南新4 段付テーパーポール12.3m KCE150-3C ; 1 基
				道路照明灯設置 南新5 1 基

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				段付テーパーポール12.3m KCE1150-3 ; 照明分電盤設置 屋外自立型 ;	1	面
配管・配線工	式	1	934,588	管内配線 CV3.5mm ² -2C ; 管内配線 CV5.5mm ² -2C ; 管内配線 IV2mm ² ;	86 531 18	m m m
道路照明設備工	式	1	5,642,215			
道路照明設備設置工	式	1	4,823,558	道路照明灯設置 IS10.3B-C, KCE050-2 溶融亜鉛メッキ ; 電灯分電盤設置 ポール取付型 500×1200×250 ; 自動点滅器取付 200V 3A ;	9 1 1	基 面 個
配管・配線工	式	1	818,657	管内配線 CV3.5mm ² -2C ; 管内配線 IV3.5mm ² ; 分岐接続 Y分岐 ; 屋外配管 厚鋼電線管 G28 ; 引込柱付属品	457 300 1 12 1	m m 箇所 m 式
道路照明設備工	式	1	9,745,188			
道路照明設備設置工	式	1	9,146,200	道路照明器具設置 KCE070-2 ; 道路照明器具(2灯用)設置 KCE070-2 ; 道路照明灯設置 KCE100-2 ;	27 12 5	台 台 台

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路照明設備撤去工	式	1	598,988	道路照明器具撤去(不使用) 現場発生品運搬(電気) 金属屑；	56 台 1 式
仮設工	式	1	974,400		
交通管理工	式	1	974,400	交通誘導警備員 A 昼間； 交通誘導警備員 B 昼間；	29 人日 29 人日
直接工事費	式	1	55,847,444		
共通仮設費	式	1	6,104,020		
共通仮設費	式	1	1,181,020		
技術管理費	式	1	60,020	道路施設基本データ作成費 電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,121,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,923,000		
純工事費	式	1	61,951,464		
現場管理費	式	1	21,981,000		
工事原価	式	1	199,382,767		
一般管理費等	式	1	28,717,233		
工事価格	式	1	239,200,000		

積算内訳書

工事名	(御津地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備		式	1	25,361,364			
トンネル照明設備工		式	1	24,375,186			
トンネル照明設備設置工		式	1	22,897,600	トンネル照明器具設置 KAE045BLS-J-D 230V 調光；	52	台
					トンネル照明器具設置 KAEP045BLS-J-D 230V 調光 電池付；	8	台
					トンネル照明器具設置 KAE035BS-J 460V；	14	台
					トンネル照明器具設置 KAE070BS-J 460V；	10	台
					トンネル照明器具設置 KAE100BS-J 460V；	18	台
					トンネル照明器具設置 KAE150BS-J 460V；	46	台
					トンネル照明器具設置 KAE200BS-J 460V；	26	台
					接続道路照明灯照明器具設置 KCE050-2；	2	台
トンネル照明設備撤去工		式	1	1,477,586	トンネル照明器具撤去(不使用) KWF0322B；	52	台
					トンネル照明器具撤去(不使用) KWFP0322B 電池付；	8	台
					トンネル照明器具撤去(不使用) KWH110B プレス型；	18	台
					トンネル照明器具撤去(不使用) KWH180B プレス型；	10	台
					トンネル照明器具撤去(不使用) KWH220B プレス型；	22	台
					トンネル照明器具撤去(不使用) KWH270B プレス型；	38	台
					トンネル照明器具撤去(不使用) KWH360B プレス型；	26	台

積算内訳書

工事名	(御津地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				接続道路照明灯照明器具撤去(不使用) KSH-2 ; 2 台
仮設工	式	1	922,028	
仮設工	式	1	14,828	移動足場 1 式
交通管理工	式	1	907,200	交通誘導警備員 A(昼間) 27 人日 交通誘導警備員 B(昼間) 27 人日
構造物撤去工	式	1	64,150	
運搬処理工	式	1	64,150	現場発生品運搬(電気) 金属屑 ; 1 式
直接工事費	式	1	25,361,364	
共通仮設費	式	1	3,884,000	
共通仮設費	式	1	329,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	329,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,555,000	
純工事費	式	1	29,245,364	
現場管理費	式	1	14,482,000	
工事原価	式	1	43,727,364	

積算内訳書

工事名	(倉敷西地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	19,528,430		
道路照明設備工	式	1	18,957,230		
道路照明設備設置工	式	1	17,818,600	道路照明器具設置 KCE070-2；	77 台
				道路照明器具(2灯用)設置 KCE070-2；	4 台
				道路照明器具設置 KCE0100-2；	21 台
道路照明設備撤去工	式	1	1,138,630	道路照明器具撤去(不使用) 現場発生品運搬(電気) 金属屑；	106 台 1 式
仮設工	式	1	571,200		
交通管理工	式	1	571,200	交通誘導警備員 A昼間	1 式
				交通誘導警備員 B昼間	1 式
直接工事費	式	1	19,528,430		
共通仮設費	式	1	3,600,000		
共通仮設費	式	1	595,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	595,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,005,000		
純工事費	式	1	23,128,430		
現場管理費	式	1	11,890,000		

積算内訳書

工事名	(井原地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	10,199,001		
トンネル照明設備工	式	1	9,830,274		
トンネル照明設備設置工	式	1	8,707,620	自動調光装置 受光部設置 (再使用品)照度計；	1 台
				トンネル照明器具設置 KAE090BLS-J-D 200V 調光；	11 台
				トンネル照明器具設置 KAE150BS-J 200V；	2 台
				トンネル照明器具設置 KAE200BS-J 200V；	2 台
				トンネル照明器具設置 KAE250BS-J 200V；	8 台
				トンネル照明器具設置 KAE300BS-J 200V；	24 台
				接続道路照明灯設置 IA10B-S 溶融亜鉛メッキ後塗装, KCE050-2；	2 基
配管・配線工	式	1	57,992	管内配線 CV3.5mm ² -2C；	10 m
				管内配線 FCPEV-S0.65mm ² -3P；	12 m
				電線 DV2.6mm ² -2C；	15 m
				架空配線設置 DV2.6mm ² -2C；	1 径間
				架空配線付属品	1 式
				屋外配管 厚鋼電線管 G22；	2 m
				配管付属品	1 式
照明灯基礎設置工	式	1	649,780	接続道路照明灯基礎設置 φ500×2000；	2 箇所
				接地設置 D種接地；	2 極

積算内訳書

工事名	(井原地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
トンネル照明設備撤去工	式	1	407,929	トンネル照明器具撤去(不使用) KWF0322B；	11	台
				トンネル照明器具撤去(不使用) KWH270B プレス型；	8	台
				トンネル照明器具撤去(不使用) KWH360B プレス型；	28	台
				自動調光装置受光部撤去(再使用) 照度計；	1	台
配管・配線撤去工	式	1	6,953	管内配線撤去(不使用) CVV2mm2-10C；	11	m
構造物撤去工	式	1	24,367			
運搬処理工	式	1	24,367	現場発生品運搬(電気) 金属屑；	1	式
				殻運搬処理(電気) As殻；	1	式
仮設工	式	1	344,360			
仮設工	式	1	8,360	移動足場	1	式
交通管理工	式	1	336,000	交通誘導警備員 A(昼間)	10	人日
				交通誘導警備員 B(昼間)	10	人日
直接工事費	式	1	10,199,001			
共通仮設費	式	1	2,133,000			
共通仮設費	式	1	159,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	159,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	1,974,000			

積算内訳書

工事名	(津山地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	11,100,000	
電源設備	式	1	11,100,000	
発電設備	式	1	11,100,000	切替分電盤 1 面 屋外自立型； 燃料タンク 1 台 屋外油庫式 990L 架台含む；
直流電源設備	式	1	0	直流電源装置(通信用) 1 面 (支給品)； 蓄電池盤 1 面 (支給品)；
機器単体費	式	1	11,100,000	
電気設備	式	1	8,593,508	
電源設備工	式	1	8,593,508	
発電設備設置工	式	1	347,530	発電機調整 1 組 屋外キュービクル型 搭載型 37.5kVA 75dB； 切替分電盤設置 1 面 屋外自立型； 燃料タンク設置 1 台 屋外油庫式 990L 架台含む； 耐雷トランス設置 1 台 (再使用品) 屋内据置型 15kVA ；
直流電源設備設置工	式	1	871,570	直流電源装置(通信用)設置 1 面 (支給品)屋内自立型 KSR-48-503； 蓄電池盤設置 1 面 (支給品)屋内自立型；
分電盤設置工	式	1	845,080	引込開閉器盤取付 1 面 (再使用品) 屋外壁掛型； 無線局舎2F分電盤取付 1 面 屋内壁掛型；

積算内訳書

工事名		(津山地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
配管・配線工	式	1	4,213,397	燃料配管	1	式	
				管内配線	63	m	
				CV5.5mm2-3C ;			
				管内配線	55	m	
				CV8mm2-3C ;			
				管内配線	18	m	
				CV14mm2-3C ;			
				管内配線	71	m	
				CVT22mm2 ;			
				管内配線	53	m	
				CVT38mm2 ;			
				管内配線	70	m	
				CVT60mm2 ;			
				管内配線	26	m	
				CVT100mm2 ;			
				管内配線	4	m	
				CVV2mm2-6C ;			
				管内配線	14	m	
				VVF1.6mm-2C ;			
				管内配線	1	m	
				VVF1.6mm-3C ;			
				管内配線	3	m	
				VVF2mm-2C ;			
				管内配線	18	m	
				FCPEV0.65mm-15P ;			
				管内配線	16	m	
				IV14mm2 ;			
				ころがし配線	17	m	
				CV3.5mm2-2C ;			
				ころがし配線	8	m	
				CV8mm2-3C ;			
				ころがし配線	6	m	
				CV38mm2-2C ;			
				ころがし配線	6	m	

積算内訳書

工事名	(津山地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				CVT22mm2 ; ころがし配線	9	m
				CVT60mm2 ; ころがし配線	6	m
				CVT100mm2 ; ころがし配線	5	m
				VVF1.6mm-2C ; ころがし配線	3	m
				VVF2mm-2C ; ころがし配線	2	m
				FCPEV0.65mm-15P ; ころがし配線	14	m
				IV14mm2 ; ビッド配線	12	m
				CV5.5mm2-3C ; ビッド配線	5	m
				VVF1.6mm-2C ; ビッド配線	2	m
				CVT60mm2 ; ダクト配線	17	m
				CV5.5mm2-3C ; ダクト配線	50	m
				CV8mm2-3C ; ダクト配線	17	m
				CV14mm2-3C ; ダクト配線	33	m
				CVT22mm2 ; ダクト配線	24	m
				CVT38mm2 ; ダクト配線	23	m
				CVT60mm2 ; ダクト配線	17	m
				CVT100mm2 ; ダクト配線	7	m

積算内訳書

工事名		(津山地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CVV2mm2-6C ;	
				ダクト配線	8 m
				CVV2mm2-20C ;	
				ダクト配線	17 m
				FCPEV0.65mm-15P ;	
				ダクト配線	24 m
				IV14mm2 ;	
				ラック配線	8 m
				CV3.5mm2-2C ;	
				ラック配線	12 m
				CV5.5mm2-3C ;	
				ラック配線	23 m
				CV8mm2-3C ;	
				ラック配線	6 m
				CV14mm2-3C ;	
				ラック配線	3 m
				CVT22mm2 ;	
				ラック配線	8 m
				CVT60mm2 ;	
				ラック配線	3 m
				CVT100mm2 ;	
				ラック配線	17 m
				FCPEV0.65mm-15P ;	
				ラック配線	3 m
				IV5.5mm2 ;	
				屋外配管	1 m
				厚鋼電線管 G28 ;	
				屋外配管	2 m
				厚鋼電線管 G54 ;	
				屋外配管	10 m
				厚鋼電線管 G70 ;	
				屋外配管	3 m
				厚鋼電線管 G82 ;	
				金属製可とう電線管敷設	2 m

積算内訳書

工事名	(津山地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				#76 ; 地中配管	26 m
				波付硬質合成樹脂管 FEP50 ; 地中配管	52 m
				波付硬質合成樹脂管 FEP80 ; 電線管付属品	1 式
				埋設標識シート敷設 150mm 2倍 ;	12 m
				ヒット蓋 300W用 ;	7 枚
				管路土工 FEP50×2+FEP80×4 ;	12 m
				プルボックス設置 500×500×300 SUS ;	1 個
				プルボックス設置 600×600×400 SUS WP ;	1 個
				開口部閉鎖プレート設置	1 式
				コンクリート削孔 Φ75 ;	2 箇所
				コンクリート削孔 Φ100 ;	2 箇所
				コンクリート削孔 Φ125 ;	4 箇所
配線器具設置工	式	1	1,167,950	1種金属線ぴ取付 A型 ;	12 m
				金属ダクト取付 T分岐部 300W用 SUS ;	1 個
				金属ダクト取付 立下げ部 300W用 SUS ;	1 個
				金属ダクト取付 直角部 300W用 SUS ;	2 個
				金属ダクト取付 直線部 300W用 SUS ;	11 m
				配線器具取付	1 式

積算内訳書

工事名	(津山地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蛍光灯取付 (再使用品)FL40W2灯；	1	台
発電設備撤去工	式	1	557,300	発電機撤去(不使用) オープン型 30kVA 燃料タンク、換気扇等含む； 自動制御盤撤去(不使用) ポンプ制御盤撤去(不使用) 引込開閉器盤撤去(再使用) 屋外壁掛型； 予備品棚撤去(不使用) 図書ロッカー撤去(不使用)	1 1 1 1 1 1	組 面 面 面 式 式
直流電源設備撤去工	式	1	154,050	直流電源装置(通信用)撤去(再使用) 屋内自立型 KSR-48-503； 蓄電池盤撤去(再使用) 屋内自立型； 耐雷トランス撤去(再使用) 屋内据置型 15kVA ；	1 1 1	面 面 台
配管・配線撤去工	式	1	362,879	管内配線撤去(不使用) CV2mm2-2C； 管内配線撤去(不使用) CV2mm2-3C； 管内配線撤去(不使用) CV3.5mm2-2C； 管内配線撤去(不使用) CV5.5mm2-3C； 管内配線撤去(不使用) CV8mm2-3C； 管内配線撤去(不使用) CV22mm2-3C； 管内配線撤去(不使用) CV38mm2-3C； 管内配線撤去(不使用) CV60mm2-3C； 管内配線撤去(不使用) CVV2mm2-4C；	3 3 20 49 5 44 44 48 3	m m m m m m m m m

積算内訳書

工事名		(津山地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				管内配線撤去(不使用)		3	m
				CVV2mm2-5C ;			
				管内配線撤去(不使用)		36	m
				IV2mm ;			
				管内配線撤去(不使用)		3	m
				IV2mm2 ;			
				管内配線撤去(不使用)		2	m
				IV14mm2 ;			
				管内配線撤去(不使用)		48	m
				IV60mm2 ;			
				ころがし配線撤去(不使用)		25	m
				CV3. 5mm2-2C ;			
				ころがし配線撤去(不使用)		11	m
				CV3. 5mm2-3C ;			
				ころがし配線撤去(不使用)		2	m
				CV38mm2-2C ;			
				ころがし配線撤去(不使用)		5	m
				CPEV0. 62mm-15P ;			
				ビッド配線撤去(不使用)		3	m
				CV2mm2-2C ;			
				ビッド配線撤去(不使用)		3	m
				CV2mm2-3C ;			
				ビッド配線撤去(不使用)		24	m
				CV3. 5mm2-2C ;			
				ビッド配線撤去(不使用)		16	m
				CV5. 5mm2-3C ;			
				ビッド配線撤去(不使用)		3	m
				CV8mm2-3C ;			
				ビッド配線撤去(不使用)		10	m
				CV14mm2-3C ;			
				ビッド配線撤去(不使用)		12	m
				CV22mm2-3C ;			
				ビッド配線撤去(不使用)		11	m
				CV38mm2-2C ;			

積算内訳書

工事名	(津山地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ヒット配線撤去(不使用) CV60mm2-3C ;	12	m
				ヒット配線撤去(不使用) CVV2mm2-4C ;	3	m
				ヒット配線撤去(不使用) CVV2mm2-5C ;	4	m
				ヒット配線撤去(不使用) CPEV0.62mm-15P ;	19	m
				ヒット配線撤去(不使用) IV5.5mm2 ;	1	m
				ヒット配線撤去(不使用) IV14mm2 ;	4	m
				ラック配線撤去(不使用) CV3.5mm2-2C ;	13	m
				ラック配線撤去(不使用) CV5.5mm2-3C ;	6	m
				ラック配線撤去(不使用) CV38mm2-2C ;	3	m
				ラック配線撤去(不使用) CPEV0.62mm-15P ;	6	m
				露出配管撤去(不使用) 厚鋼電線管 G54 ;	3	m
配線器具撤去工	式	1	73,752	配線器具撤去(不使用)	1	式
				蛍光灯撤去(再使用) FL40W2灯 ;	1	台
				現場発生品運搬(電気) 金属屑 ;	1	式
				殻運搬処理(電気) As殻 ;	1	式
直接工事費	式	1	8,593,508			
共通仮設費	式	1	1,401,000			

積算内訳書

工事名	(津山地区)令和6年度岡山国道事務所管内道路照明設備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	138,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	138,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,263,000	
純工事費	式	1	9,994,508	
現場管理費	式	1	4,896,000	
機器間接費	式	1	2,473,000	
技術者間接費	式	1	166,000	
機器管理費	式	1	2,307,000	
工事原価	式	1	17,363,508	