

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度津山南道路整備工事
工事地名	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 6年 5月28日 至 令和 6年11月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度津山南道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	8,446,620		
道路土工	式	1	596,000		
防草コンクリート	式	1	596,000	張りコンクリート 18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；	200 m2
舗装工	式	1	324,450		
オーバーレイ工	式	1	324,450	基層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	150 m2
排水構造物工	式	1	4,112,550		
作業土工	式	1	156,150	床掘り（掘削） 土砂；	1 式
側溝工	式	1	3,956,400	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；	400 m
防護柵工	式	1	2,787,400		
路側防護柵工	式	1	2,787,400	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無；	220 m
道路清掃工	式	1	114,100		
排水施設清掃工	式	1	114,100	側溝清掃（人力） 人力清掃 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	100 m
除草工	式	1	44,120		
道路除草工	式	1	44,120	除草 肩掛け式； 集草	500 m2 500 m2
仮設工	式	1	468,000		
交通管理工	式	1	468,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度津山南道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	8,446,620	
共通仮設費	式	1	1,385,000	
共通仮設費	式	1	136,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	136,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,249,000	
純工事費	式	1	9,831,620	
現場管理費	式	1	4,829,000	
工事原価	式	1	14,660,620	
一般管理費等	式	1	3,119,380	
工事価格	式	1	17,780,000	