

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度玉島笠岡道路外整備工事
工事地名	岡山県倉敷市玉島阿賀崎～笠岡市茂平地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	178日間	自 令和 6年 6月 5日 至 令和 6年11月29日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	4,784,685	
道路土工	式	1	346,975	
掘削工	式	1	78,075	掘削 250 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
防草コンクリート	式	1	268,900	張りコンクリート 100 m2 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	417,600	
オーバーレイ工	式	1	417,600	表層（車道・路肩部） 200 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	1,181,400	
側溝工	式	1	1,181,400	プレキャストU型側溝 120 m PU1-B300-B300；
道路清掃工	式	1	1,343,510	
路面清掃工	式	1	88,410	路面清掃(歩道・人力) 700 m2 人力清掃 歩道 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	1,255,100	側溝清掃(人力) 1,100 m 人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；
除草工	式	1	1,323,600	
道路除草工	式	1	1,323,600	除草 15,000 m2 肩掛け式； 集草 15,000 m2
仮設工	式	1	171,600	
交通管理工	式	1	171,600	
道路維持	式	1	3,559,875	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路土工	式	1	315,745	
掘削工	式	1	46,845	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
防草コンクリート	式	1	268,900	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	313,200	
オーバーレイ工	式	1	313,200	表層（車道・路肩部） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	984,500	
側溝工	式	1	984,500	プレキャストU型側溝 PU1-B300-B300；
道路清掃工	式	1	658,910	
路面清掃工	式	1	88,410	路面清掃(歩道・人力) 人力清掃 歩道 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	570,500	側溝清掃(人力) 人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；
除草工	式	1	1,147,120	
道路除草工	式	1	1,147,120	除草 肩掛け式； 集草
仮設工	式	1	140,400	
交通管理工	式	1	140,400	
直接工事費	式	1	8,344,560	
共通仮設費	式	1	1,374,000	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	135,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	135,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,239,000	
純工事費	式	1	9,718,560	
現場管理費	式	1	4,781,000	
工事原価	式	1	14,499,560	
一般管理費等	式	1	3,080,440	
工事価格	式	1	17,580,000	