

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路外整備工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	186日間	自 令和6年5月28日 至 令和6年11月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,295,463	
道路土工	式	1	371,375	
掘削工	式	1	78,075	掘削 250 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
防草コンクリート	式	1	293,300	張りコンクリート 100 m2 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
排水構造物工	式	1	579,244	
作業土工	式	1	87,444	床掘り（掘削） 1 式 土砂；
側溝工	式	1	491,800	プレキャストU型側溝 50 m PU1-B300-H300；
防護柵工	式	1	1,254,600	
路側防護柵工	式	1	1,254,600	ガードレール 90 m 塗装品 Gr-A-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；
擁壁工	式	1	803,300	
場所打擁壁工（構造物単位）	式	1	803,300	小型擁壁 10 m3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）；
除草工	式	1	52,944	
道路除草工	式	1	52,944	除草 600 m2 肩掛け式； 集草 600 m2
仮設工	式	1	234,000	
交通管理工	式	1	234,000	
直接工事費	式	1	3,295,463	

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,714,285	
道路土工	式	1	371,375	
掘削工	m3	1	78,075	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
防草コンクリート	式	1	293,300	張りコンクリート 100 m2 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
排水構造物工	式	1	953,946	
作業土工	式	1	68,706	床掘り（掘削） 1 式 土砂；
側溝工	式	1	885,240	プレキャストU型側溝 90 m PU1-B300-H300；
防護柵工	式	1	1,254,600	
路側防護柵工	式	1	1,254,600	ガードレール 90 m 塗装品 Gr-A-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；
擁壁工	式	1	803,300	
場所打擁壁工（構造物単位）	式	1	803,300	小型擁壁 10 m3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）；
除草工	式	1	97,064	
道路除草工	式	1	97,064	除草 1,100 m2 肩掛け式； 集草 1,100 m2
仮設工	式	1	234,000	
交通管理工	式	1	234,000	
直接工事費	式	1	3,714,285	

