

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度藤田電線共同溝第8工事
工事地名	岡山県岡山市南区藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	C・C・BOX工事		
3) 工 期	453日間	自	令和 6年 8月 1日
		至	令和 7年10月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度藤田電線共同溝第8工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電線共同溝	式	1	184,264,375			
仮設工	式	1	51,125,574			
土留・仮締切工	式	1	1,568,088			
仮舗装工A(車道部)	式	1	1,739,718			
仮舗装工A(歩道部)	式	1	1,454,154			
仮舗装版撤去工	式	1	1,257,414			
交通管理工	式	1	45,106,200			
舗装版撤去工	式	1	3,533,597			
舗装版破碎工	式	1	3,533,597	殻運搬	23	m3
				(歩道部)		
				アスファルト殻；		
				殻運搬	65	m3
				(車道部)		
				アスファルト殻；		
				殻処分	23	m3
				(歩道部)		
				アスファルト殻；		
				殻処分	65	m3
(車道部)						
アスファルト殻；						
舗装版切断	970	m				
アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下；						
舗装版切断	410	m				
アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下；						
舗装版破碎	560	m2				
アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下；						

積算内訳書

工事名	令和6年度藤田電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え35cm以下；	220 m2
開削土工	式	1	16,376,534		
掘削工	式	1	7,215,980		
埋戻し工	式	1	7,026,720		
残土処理工	式	1	2,133,834		
電線共同溝工	式	1	105,694,088		
管路工(管路部)	式	1	32,317,288	埋設管路 角型FEP管 径 130mm； 埋設管路 角型FEP管 径 100mm； 埋設管路 角型FEP管 径 75mm； 埋設管路 VP管 直管 径 200mm(さや管SUφ50:4条)； 埋設管路 VP管 直管 径 200mm(さや管SUφ50:6条)； 埋設管路 VP管 直管 径 150mm； 埋設管路 VP管 曲管(10R) 径 200mm(さや管SUφ50:4条)； 埋設管路 VP管 曲管(10R) 径 200mm(さや管SUφ50:6条)； 埋設管路 VP管 曲管(10R) 径 150mm； 埋設管路 PV管 直管 径 75mm；	370 m 1,668 m 514 m 126 m 279 m 432 m 28 m 57 m 85 m 1,515 m

積算内訳書

工事名	令和6年度藤田電線共同溝第8工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋設管路	730	m
				PV管 直管 径 50mm ;		
				埋設管路	284	m
				PV管 曲管(10R) 径 75mm ;		
				埋設管路	142	m
				PV管 曲管(10R) 径 50mm ;		
				管台	1	式
				中間継手	1	式
				継手(スライト管)	9	個
				VP管・径200用 ;		
				継手(ロータス管)	10	個
				VP管・径200用・起点 ;		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	73,376,800	継手(ロータス管)	9	個
				VP管・径200用・終点 ;		
				埋設表示シート	1,045	m
				300×2倍 ;		
				プレキャストボックス	1	個
				(MW9)		
				設置 内幅 1.35m 内高 1.8m 割栗石50-150		
				首ブロックH=500mm ;		
				プレキャストボックス	1	個
				(ME8)		
				設置 内幅 1.35m 内高 1.8m 割栗石50-150		
				首ブロックH=300mm ;		
				プレキャストボックス	1	個
				(ME9)		
				設置 内幅 1.35m 内高 1.8m 割栗石50-150		
				首ブロックH=300mm ;		
				プレキャストボックス	1	個
				(ME10)		
				設置 内幅 1.35m 内高 1.8m 割栗石50-150		
				首ブロックH=300mm ;		
				プレキャストボックス	1	個
				(DW7)		

積算内訳書

工事名	令和6年度藤田電線共同溝第8工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=255mm 基礎ブロックH=305mm ; プレキャストボックス (DW8) 1 個
				設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=255mm 基礎ブロックH=305mm ; プレキャストボックス (DE6) 1 個
				設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=255mm 基礎ブロックH=305mm ; プレキャストボックス (DE7) 1 個
				設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=255mm 基礎ブロックH=305mm ; プレキャストボックス (DE8) 1 個
				設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=255mm ; プレキャストボックス (DE9) 1 個
				設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=255mm ; プレキャストボックス (DE10) 1 個
				設置 内幅 1.2m 内高 1.5m 割栗石50-150 首 ブロックH=255mm ; プレキャストボックス (TW8) 1 個
				設置 内幅 1m 内高 1.5m 割栗石50-150 首ブ ロックH=500mm ; プレキャストボックス (TW9) 1 個
				設置 内幅 1m 内高 1.5m 割栗石50-150 首ブ ロックH=500mm ;

積算内訳書

工事名		令和6年度藤田電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストボックス (TE12) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=300mm ;	1	個
				プレキャストボックス (TE13) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=300mm ;	1	個
				プレキャストボックス (TE14) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=300mm ;	1	個
				プレキャストボックス (TE15) 設置 内幅 1m 内高 1.6m 割栗石50-150 首ブ ロックH=300mm ;	1	個
				プレキャストボックス (BW9) 設置 内幅 0.6m 内高 0.415m 再生クラッシュラン R C-40 ;	1	個
				プレキャストボックス (BW10) 設置 内幅 0.6m 内高 0.415m 2連 再生クラッシュ ラン RC-40 ;	1	個
				プレキャストボックス (BE8～13) 設置 内幅 0.6m 内高 0.415m 再生クラッシュラン R C-40 ;	6	個
舗装工	式	1	5,964,650			
アスファルト舗装工	式	1	3,410,498	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	182	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	182	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度藤田電線共同溝第8工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	182	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	182	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asホ ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	182	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	182	m2
アスファルト舗装工	式	1	308,495	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 平均仕上り厚 149mm ;	16	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	16	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	16	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	17	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asホ ^ホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	17	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	17	m2
アスファルト舗装工	式	1	283,038	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 平均仕上り厚 185mm ;	14	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	14	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	14	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1	16	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度藤田電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	16 m2 16 m2
アスファルト舗装工	式	1	1,962,619	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 50mm ; 表層(歩道部) 再生密粒度As(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	543 m2 543 m2
縁石工	式	1	1,155,884		
縁石工	式	1	1,155,884	歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック) C種 180/240×300×600 両面R ;	227 m
構造物撤去工	式	1	414,048		
縁石撤去工	式	1	414,048	歩車道境界ブロック撤去 再利用 ;	227 m
直接工事費	式	1	184,264,375		
共通仮設費	式	1	21,737,586		
共通仮設費	式	1	2,224,586		
運搬費	式	1	120,786	仮設材運搬費	1 式
役務費	式	1	450,000	夜間コンクリートプラント稼働費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度藤田電線共同溝第8工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,595,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,513,000	
純工事費	式	1	206,001,961	
現場管理費	式	1	74,018,000	
工事原価	式	1	280,019,961	
一般管理費等	式	1	41,670,039	
工事価格	式	1	321,690,000	