

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道180号美袋地区外防災工事
工事地名	岡山県総社市美袋地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	196日間	自 令和6年9月17日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道180号美袋地区外防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	25,268,039	
道路土工	式	1	672,591	
掘削工	式	1	245,880	堆積土撤去 30 m3 土砂； 人力積込 1 式 土砂；
残土処理工	式	1	426,711	
防護柵工	式	1	32,006	
防止柵工	式	1	32,006	基礎ブロック、鋼管基礎 2 基 基礎ブロック □250×450； 金網・支柱(立入防止柵) 2 m (立入防止柵A) 柵高2.0m 亜鉛メッキ；
法面工	式	1	19,057,500	
法枠工	式	1	19,057,500	吹付枠 726 m2 (吹付枠A)
落石雪害防止工	式	1	371,022	
落石防止網工	式	1	371,022	ロープ 伏 4 m2 (1号) モノレール運搬 1 式
仮設工	式	1	5,134,920	
仮設備工	式	1	2,254,920	
交通管理工	式	1	2,880,000	
直接工事費	式	1	25,268,039	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道180号美袋地区外防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,931,800	
共通仮設費	式	1	386,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	328,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,545,000	
純工事費	式	1	29,199,839	
現場管理費	式	1	14,436,000	
工事原価	式	1	71,027,105	
一般管理費等	式	1	12,002,895	
工事価格	式	1	83,030,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道180号美袋地区外防災工事				細別内訳	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額			
道路修繕	式	1	15,076,266			
道路土工	式	1	4,677,785			
掘削工	式	1	716,750	掘削 土砂 現場制約あり；	50	m3
				掘削 軟岩；	40	m3
路体盛土工	m3	9	49,257	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
防草コンクリート	式	1	26,160	張りコンクリート (1号) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無；	4	m2
残土処理工	式	1	3,885,618			
擁壁工	式	1	6,254,089			
作業土工	式	1	1,222,800			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,031,289	もたれ式擁壁 18-8-40(高炉)；	111	m3
				裏込碎石 再生クラッシュ40～0；	44	m3
				コンクリート (置換えコンクリート) 18-8-40(高炉)；	10	m3
				型枠 (置換えコンクリート) 一般型枠；	1	式
構造物撤去工	式	1	16,392			
構造物取壊し工	式	1	16,392	石積撤去 控え35cm 空積；	2	m3

積算内訳書

工事名		令和6年度国道180号美袋地区外防災工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	4,128,000	
交通管理工	式	1	4,128,000	
直接工事費	式	1	15,076,266	
共通仮設費	式	1	2,758,000	
共通仮設費	式	1	217,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	217,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,541,000	
純工事費	式	1	17,834,266	
現場管理費	式	1	9,557,000	
工事原価	式	1	27,391,266	