

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第1軽量盛土他工事
工事地名	岡山県岡山市南区藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	153日間	自 令和6年9月1日 至 令和7年1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第1軽量盛土他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	233,805,222	
道路土工	式	1	5,640,000	
残土処理工	式	1	5,640,000	
軽量盛土工	式	1	211,173,025	
作業土工	式	1	1,021,760	
軽量盛土工	式	1	54,206,258	気泡混合軽量盛土 2,371 m3 壁面材 32 m2 帯鋼補強土壁用； 壁面材 208 m2 気泡混合軽量盛土用； 1号基礎コンクリート 12 箇所 (独立基礎) 18-8-40(高炉)； 2号基礎コンクリート 30 m (布基礎) 18-8-40(高炉)； 1号笠コンクリート 7 m 24-12-25(20)(高炉)； 2号笠コンクリート 7 m 24-12-25(20)(高炉)； 足場 1 式 安全ネット必要；
軽量盛土工	式	1	53,214,227	気泡混合軽量盛土 2,189 m3 壁面材 53 m2 帯鋼補強土壁用； 壁面材 176 m2 気泡混合軽量盛土用； 1号基礎コンクリート 18 箇所 (独立基礎)

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第1軽量盛土他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 2号基礎コンクリート (布基礎)	22	m
				18-8-40(高炉) ; 3号笠コンクリート	10	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 4号笠コンクリート	9	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	1	式
軽量盛土工	式	1	54,546,140	気泡混合軽量盛土 壁面材	2,310	m3
				帯鋼補強土壁用 ; 壁面材	53	m2
				気泡混合軽量盛土用 ; 1号基礎コンクリート (独立基礎)	174	m2
				18-8-40(高炉) ; 2号基礎コンクリート (布基礎)	18	箇所
				18-8-40(高炉) ; 5号笠コンクリート	22	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 6号笠コンクリート	9	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	10	m
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
軽量盛土工	式	1	48,184,640	気泡混合軽量盛土 壁面材	2,095	m3
				帯鋼補強土壁用 ; 壁面材	27	m2
				気泡混合軽量盛土用 ; 1号基礎コンクリート (独立基礎)	180	m2
					12	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第1軽量盛土他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 2号基礎コンクリート (布基礎)	26	m
				18-8-40(高炉) ; 7号笠コンクリート	7	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 8号笠コンクリート	6	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	1	式
排水構造物工	式	1	753,560			
集水樹・マンホール工	式	1	456,930	現場打ち集水樹 (1号集水樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水樹 (2号集水樹) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	3	箇所
				蓋 (グレーチング蓋) T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ;	4	枚
排水工	式	1	296,630	1号縦排水	1	箇所
				2号縦排水	1	箇所
				3号縦排水	1	箇所
				4号縦排水	1	箇所
防護柵工	式	1	16,082,637			
防護柵基礎工	式	1	16,082,637	コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	150	m ³
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	10.43	t

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第1軽量盛土他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋 SD345 D16~25 ; 2.1 t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 18 m2
				コンクリート (調整コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 58 m3
				型枠 (調整コンクリート) 一般型枠 ; 1 式
				目地板 (調整コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=20 ; 7 m2
				支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ; 1 式
				足場 安全ネット必要 ; 1 式
仮設工	式	1	156,000	
交通管理工	式	1	156,000	
直接工事費	式	1	233,805,222	
共通仮設費	式	1	22,615,800	
共通仮設費	式	1	1,924,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,866,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	20,691,000	

