

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道53号中山下横断歩道橋外塗替工事
工事地名	岡山県岡山市北区中山下地内、岡山県玉野市宇野地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	180日間	自 令和6年9月2日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道53号中山下横断歩道橋外塗替工事(中山下横断歩道橋)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	45,981,070	
現場塗装工	式	1	31,582,070	
橋梁塗装工	式	1	31,582,070	塗膜剥離 700 m2 夜間 湿式剥離剤 1回； 素地調整 700 m2 夜間 1種ケレン(フラスト処理)； 下塗 700 m2 夜間 有機ゾンクリッチェイント(1層) スプレー 塗装回数 1回； 下塗 700 m2 夜間 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗 装回数 1回； 中塗 700 m2 夜間 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回 数 1回； 上塗 700 m2 夜間 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回； 足場 1 式 夜間 足場 1 式 夜間 足場 1 式 夜間 安全ネット必要； 防護 1 式 夜間

積算内訳書

工事名		令和6年度国道53号中山下横断歩道橋外塗替工事(中山下横断歩道橋)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				防音シート； 防護 夜間 養生シート(防災用)；	1 式	
仮設工	式	1	14,399,000			
交通管理工	式	1	14,399,000			
直接工事費	式	1	45,981,070			
共通仮設費	式	1	12,601,800			
共通仮設費	式	1	1,267,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,209,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	11,334,000			
純工事費	式	1	58,582,870			
現場管理費	式	1	26,294,000			
工事原価	式	1	130,638,501			
一般管理費等	式	1	20,391,499			
工事価格	式	1	151,030,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道53号中山下横断歩道橋外塗替工事(宇野横断歩道橋)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
橋梁保全工事	式	1	22,947,631	
現場塗装工	式	1	14,907,631	
橋梁塗装工	式	1	14,907,631	塗膜剥離 430 m2 昼間 湿式剥離剤 1回； 素地調整 430 m2 昼間 1種ケレン(フラスト処理)； 下塗 430 m2 昼間 有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレー 塗装回数 1回； 下塗 430 m2 昼間 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗 装回数 1回； 中塗 430 m2 昼間 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー 淡彩 塗装回 数 1回； 上塗 430 m2 昼間 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回； 足場 1 式 昼間 足場 1 式 昼間 足場 1 式 昼間 安全ネット必要； 防護 1 式 昼間

積算内訳書

工事名	令和6年度国道53号中山下横断歩道橋外塗替工事(宇野横断歩道橋)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防音シート； 防護 1 式 昼間 養生シート(防災用)；
仮設工	式	1	8,040,000	
交通管理工	式	1	8,040,000	
直接工事費	式	1	22,947,631	
共通仮設費	式	1	7,948,000	
共通仮設費	式	1	681,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	681,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,267,000	
純工事費	式	1	30,895,631	
現場管理費	式	1	14,866,000	
工事原価	式	1	45,761,631	