

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路整備工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	148日間	自 令和6年9月6日 至 令和7年1月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	24,468,380	
道路土工	式	1	267,600	
防草コンクリート	式	1	267,600	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	382,400	
オーバーレイ工	式	1	382,400	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 50mm 3.0m 超；
排水構造物工	式	1	4,408,520	
作業土工	式	1	474,120	
側溝工	式	1	3,934,400	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 300B 300×300×600；
防護柵工	式	1	1,969,720	
路側防護柵工	式	1	1,969,720	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；
区画線工	式	1	331,900	
区画線工	式	1	331,900	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
道路附属施設工	式	1	616,200	
道路附属物工	式	1	616,200	車線分離標 H=650mm 固定式(貼付式) 30本以上；
擁壁工	式	1	13,278,000	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	13,278,000	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 150 m3
道路清掃工	式	1	86,850	
排水施設清掃工	式	1	86,850	側溝清掃(人力) 人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締有) ; 50 m
除草工	式	1	1,617,700	
道路除草工	式	1	1,617,700	除草 人力除草 ; 10,000 m2 集草 10,000 m2
応急処理工	式	1	614,640	
応急処理作業工	式	1	614,640	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	6,450	
道路付属物撤去工	式	1	6,450	視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上 ; 30 本
仮設工	式	1	888,400	
防護施設工	式	1	576,400	
交通管理工	式	1	312,000	
直接工事費	式	1	24,468,380	
共通仮設費	式	1	2,803,000	
共通仮設費	式	1	320,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	320,000	

