

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山・玉島維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	岡山県岡山市北区三門西町～万成東町地内、岡山県総社市金井戸～井手地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 6年 8月26日 至 令和 7年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山・玉島維持出張所管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	28,456,794		
舗装工		式	1	24,297,774		
舗装打換え工		式	1	2,098,450	舗装版切断 72 m アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 360 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬 54 m3 舗装版破碎； 殻処分 54 m3 アスファルト殻； 上層路盤 360 m2 再生As安定処理(20) 仕上り厚 50mm；	
切削オーバーレイ工		式	1	13,775,804	切削オーバーレイ 3,220 m2 (切削オーバーレイA) 7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無； 殻運搬(路面切削) 322 m3 アスファルト屑； 殻処分 322 m3 アスファルト屑；	
オーバーレイ工		式	1	8,423,520	排水性舗装・表層（車道・路肩部） 3,220 m2	
道路付属施設工		式	1	22,000		
道路付属物工		式	1	22,000	施工標示鋲 2 個 真鍮製 φ100 t=10；	
仮設工		式	1	4,137,020		
仮設舗装工		式	1	1,761,120		
交通管理工		式	1	2,375,900		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山・玉島維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	28,456,794	
共通仮設費	式	1	5,772,800	
共通仮設費	式	1	950,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	750,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,822,000	
純工事費	式	1	34,229,594	
現場管理費	式	1	12,832,000	
工事原価	式	1	76,242,789	
一般管理費等	式	1	12,467,211	
工事価格	式	1	88,710,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山・玉島維持出張所管内舗装修繕工事(金井戸工区)					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	16,853,195		
舗装工		式	1	14,277,355		
舗装打換え工		式	1	793,245	舗装版切断	33 m
					アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下；	
					舗装版破碎(急速施工)	130 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
					殻運搬	20 m3
					舗装版破碎；	
					殻処分	20 m3
					アスファルト殻；	
					上層路盤	130 m2
					再生As安定処理(20) 仕上り厚 50mm；	
切削オーバーレイ工		式	1	8,409,210	切削オーバーレイ	1,900 m2
					(切削オーバーレイA)	
					7cmを超え12cm以下 一層 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)；	
					殻運搬(路面切削)	190 m3
					アスファルト屑；	
					殻処分	190 m3
					アスファルト屑；	
オーバーレイ工		式	1	5,074,900	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	1,900 m2
					ポラスAs(13) t=50；	
道路付属施設工		式	1	22,000		
道路付属物工		式	1	22,000	施工標示鋲	2 個
					真鍮製 φ100 t=10；	
仮設工		式	1	2,553,840		
仮設舗装工		式	1	653,120		
交通管理工		式	1	1,900,720		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山・玉島維持出張所管内舗装修繕工事(金井戸工区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	16,853,195	
共通仮設費	式	1	3,829,000	
共通仮設費	式	1	630,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	488,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,199,000	
純工事費	式	1	20,682,195	
現場管理費	式	1	8,499,000	
工事原価	式	1	29,181,195	