

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	岡山県倉敷市玉島長尾～玉島爪崎地内、岡山県浅口市金光町大谷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 6年 8月26日 至 令和 7年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	24,218,780			
舗装工		式	1	21,418,350			
舗装打換え工		式	1	3,017,058	舗装版切断	87	m
					夜間		
					アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下；		
					舗装版破碎(急速施工)	260	m2
					夜間		
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下；		
					殻運搬	65	m3
					夜間		
					舗装版破碎；		
					殻処分	65	m3
					夜間		
					アスファルト殻；		
					上層路盤	260	m2
					再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm；		
					基層	260	m2
					再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
切削オーバーレイ工		式	1	18,401,292	切削オーバーレイ	2,730	m2
					(切削オーバーレイA)夜間		
					7cmを超え12cm以下 二層；		
					殻運搬(路面切削)	273	m3
					夜間		
					アスファルト屑；		
					殻処分	273	m3
					夜間		
					アスファルト屑；		
道路付属施設工		式	1	22,000			
道路付属物工		式	1	22,000	施工表示板	2	個
					夜間		
					真鍮製 φ100 t=10；		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	2,778,430	
仮設舗装工	式	1	1,271,920	
交通管理工	式	1	1,506,510	
直接工事費	式	1	24,218,780	
共通仮設費	式	1	5,080,800	
共通仮設費	式	1	852,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	652,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,228,000	
純工事費	式	1	29,299,580	
現場管理費	式	1	11,237,000	
工事原価	式	1	40,536,580	
一般管理費等	式	1	12,405,214	
工事価格	式	1	88,100,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事(大谷工区)					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	20,966,206		
舗装工		式	1	18,038,456		
舗装打換え工		式	1	2,383,928	舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 夜間 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下； 殻運搬 夜間 舗装版破碎； 殻処分 夜間 アスファルト殻； 上層路盤 夜間 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm； 基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
切削オーバーレイ工		式	1	9,750,268	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)夜間 7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト屑； 殻処分 夜間 アスファルト屑；	
オーバーレイ工		式	1	5,904,260	排水性舗装・表層（車道・路肩部） 夜間	
道路付属施設工		式	1	22,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島維持出張所管内舗装修繕工事(大谷工区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属物工	式	1	22,000	施工表示板 夜間 真鍮製 φ100 t=10 ; 2 個
仮設工	式	1	2,905,750	
仮設舗装工	式	1	1,005,030	
交通管理工	式	1	1,900,720	
直接工事費	式	1	20,966,206	
共通仮設費	式	1	4,203,000	
共通仮設費	式	1	403,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	261,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,800,000	
純工事費	式	1	25,169,206	
現場管理費	式	1	9,989,000	
工事原価	式	1	35,158,206	