

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 令和6年度国道30号西高崎地区補修工事 |
| 工事地名 | 岡山県岡山市南区西高崎地内       |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 岡山国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 166日間   | 自 令和 6年10月17日<br>至 令和 7年 3月31日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度国道30号西高崎地区補修工事 |     |            |                                                                 |          |
|------------|---------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                         |          |
| 道路修繕       | 式                   | 1   | 35,554,543 |                                                                 |          |
| 道路土工       | 式                   | 1   | 2,398,833  |                                                                 |          |
| 掘削工        | 式                   | 1   | 74,952     | 掘削                                                              | 240 m3   |
| 残土処理工      | 式                   | 1   | 2,323,881  | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；                                   |          |
| 地盤改良工      | 式                   | 1   | 7,612,542  |                                                                 |          |
| 固結工        | 式                   | 1   | 7,612,542  | 中層混合処理                                                          | 1,233 m3 |
| 舗装工        | 式                   | 1   | 538,594    | 改良深度 4.8m 施工規模 1000m 3 以上；                                      |          |
| アスファルト舗装工  | 式                   | 1   | 538,594    | 下層路盤(車道・路肩部)                                                    | 73 m2    |
|            |                     |     |            | 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；                                      |          |
|            |                     |     |            | 基層(車道・路肩部)                                                      | 73 m2    |
|            |                     |     |            | 再生粗粒度Asホリマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm 以下)； |          |
|            |                     |     |            | 表層(車道・路肩部)                                                      | 73 m2    |
|            |                     |     |            | 粗粒度Asホリマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50 mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；   |          |
| 防護柵工       | 式                   | 1   | 2,389,890  |                                                                 |          |
| 路側防護柵工     | 式                   | 1   | 964,510    | ガードレール                                                          | 67 m     |
|            |                     |     |            | (Gr-B-2B)                                                       |          |
|            |                     |     |            | メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；                                |          |
|            |                     |     |            | ガードレール                                                          | 2 m      |
|            |                     |     |            | (Gr-B-4E)                                                       |          |
|            |                     |     |            | メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；                                      |          |
|            |                     |     |            |                                                                 |          |

## 積算内訳書

| 工事名                      | 令和6年度国道30号西高崎地区補修工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                              |
|--------------------------|---------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                              |
| 防止柵工                     | 式                   | 1   | 6,990      | 転落(横断)防止柵<br>柵高 1.1m 土中建込 メッキ P種4段；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                              | m                                                                                            |
| 防護柵基礎工                   | 式                   | 1   | 1,418,390  | ガードレール基礎<br>幅800×高さ480；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67                                                                                             | m                                                                                            |
| 石・ブロック積(張)工              | 式                   | 1   | 10,571,099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                              |
| 作業土工                     | 式                   | 1   | 983,538    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                              |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                   | 1   | 9,587,561  | 現場打基礎コンクリート<br>(1号基礎コンクリート)<br>18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；<br>現場打小口止コンクリート<br>(1号小口止)<br>18-8-40(高炉)；<br>現場打小口止コンクリート<br>(2号小口止)<br>18-8-40(高炉)；<br>基礎材<br>(天端コンクリート)<br>再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m；<br>コンクリート(間知)ブロック積<br>(1号ブロック積)<br>控え 35cm 滑面；<br>胴込・裏込材(砕石)<br>再生砕石 RC-40；<br>目地板<br>(天端コンクリート)<br>瀝青繊維質目地板t=10；<br>現場打天端コンクリート<br>(1号天端コンクリート)<br>18-8-40(高炉)；<br>逆流防止弁<br>VUφ50用； | 67<br><br><br>2<br><br><br>2<br><br><br>11<br><br>255<br><br>137<br><br>0.7<br><br>7<br><br>75 | m<br><br><br>m3<br><br><br>m3<br><br><br>m2<br><br>m2<br><br>m3<br><br>m2<br><br>m3<br><br>個 |
|                          |                     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                              |

# 積算内訳書

|              |                     |     |            |                        |    |    |
|--------------|---------------------|-----|------------|------------------------|----|----|
| 工事名          | 令和6年度国道30号西高崎地区補修工事 |     |            |                        |    |    |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                |    |    |
| 構造物撤去工       | 式                   | 1   | 392,350    |                        |    |    |
| 防護柵撤去工       | 式                   | 1   | 91,141     | 防護柵撤去(ガードレール)          | 59 | m  |
|              |                     |     |            | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去        | 12 | m  |
| 構造物取壊し工      | 式                   | 1   | 185,617    | コンクリート構造物取壊し           | 8  | m3 |
|              |                     |     |            | 無筋構造物 機械施工；            |    |    |
|              |                     |     |            | 舗装版切断                  | 68 | m  |
|              |                     |     |            | アスファルト舗装版 15cm以下；      |    |    |
|              |                     |     |            | 舗装版破砕                  | 68 | m2 |
|              |                     |     |            | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； |    |    |
| 運搬処理工        | 式                   | 1   | 115,592    | 土のう                    | 35 | 袋  |
|              |                     |     |            | (大型土のう撤去)              |    |    |
|              |                     |     |            | 殻運搬                    | 8  | m3 |
|              |                     |     |            | コンクリート殻(無筋)；           |    |    |
|              |                     |     |            | 殻運搬                    | 7  | m3 |
|              |                     |     |            | アスファルト殻；               |    |    |
|              |                     |     |            | 殻処分                    | 8  | m3 |
| コンクリート殻(無筋)； |                     |     |            |                        |    |    |
| 仮設工          | 式                   | 1   | 11,651,235 | 殻処分                    | 7  | m3 |
|              |                     |     |            | アスファルト殻；               |    |    |
|              |                     |     |            | 現場発生品運搬                | 1  | 式  |
|              |                     |     |            | 防護柵・防止柵；               |    |    |
| 工事用道路工       | 式                   | 1   | 1,953,624  |                        |    |    |
| 土留・仮締切工      | 式                   | 1   | 185,500    |                        |    |    |
| 水替工          | 式                   | 1   | 358,560    |                        |    |    |
| 仮水路工         | 式                   | 1   | 1,691,215  |                        |    |    |
| 仮区画線工        | 式                   | 1   | 82,336     |                        |    |    |

## 積算内訳書

|              |                     |     |            |                                     |
|--------------|---------------------|-----|------------|-------------------------------------|
| 工事名          | 令和6年度国道30号西高崎地区補修工事 |     |            |                                     |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                             |
| 交通管理工        | 式                   | 1   | 7,380,000  |                                     |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 35,554,543 |                                     |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 7,213,834  |                                     |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 2,794,834  |                                     |
| 運搬費          | 式                   | 1   | 2,299,734  | 重建設機械分解組立輸送費 1 式<br>仮設材運搬費 1 式      |
| 技術管理費        | 式                   | 1   | 66,100     | 道路施設基本データ作成費用 1 式<br>六価クロム溶出試験費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 429,000    |                                     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 4,419,000  |                                     |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 42,768,377 |                                     |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 19,903,000 |                                     |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 62,671,377 |                                     |
| 一般管理費等       | 式                   | 1   | 11,358,623 |                                     |
| 工事価格         | 式                   | 1   | 74,030,000 |                                     |
|              |                     |     |            |                                     |