

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第2改良工事
工事地名	岡山県総社市日羽～総社市美袋地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	281日間	自 令和6年10月24日 至 令和7年7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	148,115,430	
河川土工	式	1	56,151,326	
掘削工(ICT)	式	1	1,646,800	掘削(ICT) 4,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工(ICT)	m3	23,200	15,457,380	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
混合処理工	式	1	30,445,216	混合処理 12,900 m3 2材混合； 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	675,840	法面整形(盛土部)(ICT) 1,280 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	7,926,090	
法覆護岸工	式	1	70,873,551	
作業土工	式	1	4,476,829	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	60,567,602	現場打基礎コンクリート 403 m (1号ブロック基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 35cm； 現場打小口止コンクリート 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1号小口止) 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 2,443 m2 (1号ブロック張) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+1 ; 目地板 81 m2 (1号ブロック張) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 10 m3 (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 目地板 1 m2 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ;
護岸付属物工	式	1	5,829,120	1号平張コンクリート 198 m 18-8-40(高炉) ;
根固め工	式	1	14,790,680	
根固めブロック工	式	1	14,790,680	消波根固めブロック製作 340 個 (1号根固めブロック) 三角錐型 ブロック種類 (実質量) 2t ; 根固めブロック据付 340 個 (1号根固めブロック) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 340 個 (1号根固めブロック) 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 ;
仮設工	式	1	6,299,873	

積算内訳書

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	689,873	
汚濁防止工	式	1	4,159,200	
交通管理工	式	1	1,450,800	
直接工事費	式	1	148,115,430	
共通仮設費	式	1	13,030,966	
共通仮設費	式	1	2,588,966	
運搬費	式	1	7,098	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,234,868	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,347,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,442,000	
純工事費	式	1	161,146,396	
現場管理費	式	1	39,158,000	
工事原価	式	1	200,304,396	
一般管理費等	式	1	31,325,604	
工事価格	式	1	231,630,000	