

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第3改良工事
工事地名	岡山県総社市日羽地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	281日間	自 令和6年10月24日 至 令和7年7月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	138,573,270	
河川土工	式	1	53,614,696	
盛土工 (ICT)	m3	26,300	17,515,432	路体(築堤)盛土 (ICT) <span style="float: right;">1 式</span> 土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) <span style="float: right;">1 式</span> 土砂 土量50,000m3未満 ;
混合処理工	式	1	35,312,544	混合処理 <span style="float: right;">14,620 m3</span> 2材混合 ; 掘削 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 ; 土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) <span style="float: right;">1 式</span> 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	786,720	法面整形(盛土部) (ICT) <span style="float: right;">1,490 m2</span> 法面締固め無し ;
法覆護岸工	式	1	61,924,562	
作業土工	式	1	2,261,267	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	54,305,215	現場打基礎コンクリート <span style="float: right;">366 m</span> (1号ブロック基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 35cm ; 現場打小口止コンクリート <span style="float: right;">1 箇所</span> (1号小口止) 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 <span style="float: right;">2,197 m2</span> (1号ブロック張)

# 積算内訳書

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA( 厚1.0+1 ; 目地板 (1号ブロック張) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 目地板 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	76	m2
護岸付属物工	式	1	5,358,080	1号平張コンクリート 18-8-40(高炉) ;	182	m
根固め工	式	1	13,659,628			
根固めブロック工	式	1	13,659,628	消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック) 三角錐型 ブロック種類 (実質量) 2t ; 根固めブロック据付 (1号根固めブロック) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 (1号根固めブロック) 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 ;	314	個
仮設工	式	1	9,374,384			
工事用道路工	式	1	3,789,584			
汚濁防止工	式	1	4,227,600			

# 積算内訳書

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,357,200	
直接工事費	式	1	138,573,270	
共通仮設費	式	1	12,398,981	
共通仮設費	式	1	2,504,981	
運搬費	式	1	7,605	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,223,376	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,274,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,894,000	
純工事費	式	1	150,972,251	
現場管理費	式	1	37,169,000	
工事原価	式	1	188,141,251	
一般管理費等	式	1	29,668,749	
工事価格	式	1	217,810,000	