

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～大福地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	166日間	自 令和 6年 9月16日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	138,228,945		
道路土工		式	1	10,445,832		
掘削工		式	1	83,950	掘削	140 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	
					掘削 (夜間)	110 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	
路体盛土工		m3	940	3,866,867	路体(築堤)盛土	1 式
					2.5m未満 ;	
					路体(築堤)盛土	1 式
					(夜間)	
					2.5m未満 ;	
					路体(築堤)盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満 ;	
					路体(築堤)盛土	1 式
					(夜間)	
					2.5m以上4.0m未満 ;	
					路体(築堤)盛土	1 式
					4.0m以上 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
土砂等運搬	1 式					
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;						
土砂等運搬	1 式					
(夜間)						
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;						
積込(ルーズ)	1 式					
土砂 土量50,000m3未満 ;						
積込(ルーズ)	1 式					
(夜間)						
土砂 土量50,000m3未満 ;						

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路体盛土工	m3	650	2,536,176	路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m以上4.0m未満；		
				路体(築堤)盛土	1	式
				4.0m以上；		
路床盛土工	m3	330	2,307,365	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				路床盛土	1	式
				2.5m未満；		
				路床盛土	1	式
				(夜間)		
				2.5m未満；		
				路床盛土	1	式
				2.5m以上4.0m未満；		
				路床盛土	1	式
法面整形工	式	1	139,878	4.0m以上；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				(夜間)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				積込(ルース)	1	式
				(夜間)		
				土砂 土量50,000m3未満；		
				法面整形(盛土部)	20	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
				法面整形(盛土部)	240	m2
				(夜間)		
				法面締固め無 現場制約無；		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	1,270,572	張りコンクリート (1号張コンクリート)(夜間) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増有；	27	m2
				張りコンクリート (2号張コンクリート)(夜間) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増有；	213	m2
				張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無；	63	m
残土処理工	式	1	241,024			
地盤改良工	式	1	3,987,180			
路床安定処理工	式	1	287,980	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.994t/100m 2 セメント(高炉B)；	121	m2
固結工	式	1	3,699,200	スラリー攪拌 (スラリー攪拌A) セメント(高炉B) 杭径 1000mm 長さ(打設長) 12. 2m 長さ(杭長) 11m；	17	本
				スラリー攪拌 (スラリー攪拌B) セメント(高炉B) 杭径 1000mm 長さ(打設長) 12. 2m 長さ(杭長) 11m；	15	本
法面工	式	1	78,120			
植生工	式	1	78,120	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	210	m2
擁壁工	式	1	16,013,981			
作業土工	式	1	905,492			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	10,172,220	小型擁壁 (1号小型擁壁)(夜間)	16	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 小型擁壁 (2号小型擁壁)(夜間) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 小型擁壁 (3号小型擁壁) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 小型擁壁 (4号小型擁壁) 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 (1号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 (2号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	53 10 2 3 9	m3 m3 m3 m3 m3
場所打擁壁工	式	1	3,105,109	コンクリート 重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.941m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 型枠 一般型枠 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 水抜パイプ 硬質塩化ビニル管 VU50 フィルター無 ; 吸出し防止材 150×150 ;	86 1 7 28 16	m3 式 m2 m 箇所
場所打擁壁工	式	1	1,041,541	コンクリート 重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.553m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 型枠 一般型枠 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	26 1 4	m3 式 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	789,619	水抜パイプ	10	m
				硬質塩化ビニル管 VU50 フィルター無；		
				吸出し防止材	7	箇所
				150×150；		
				コンクリート	21	m3
舗装工	式	1	4,093,927	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.823m		
				18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				水抜パイプ	9	m
アスファルト舗装工	式	1	2,994,905	硬質塩化ビニル管 VU50 フィルター無；		
				吸出し防止材	5	箇所
				150×150；		
				下層路盤(車道・路肩部)	231	m2
				(夜間)		
アスファルト舗装工	式	1	2,994,905	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	231	m2
				(夜間)		
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				基層(車道・路肩部)	231	m2
				(夜間)		
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				中間層(車道・路肩部)	235	m2
				(夜間)		
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				表層(車道・路肩部)	180	m2
				(夜間)		
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				表層(車道・路肩部)	72	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(夜間) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；	
アスファルト舗装工	式	1	562,188	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーレン RC-30 仕上り厚 100mm；	54 m2
				下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャーレン RC-30 仕上り厚 100mm；	95 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1 層当り平均仕上り厚50mm以下)；	54 m2
				表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1 層当り平均仕上り厚50mm以下)；	95 m2
アスファルト舗装工	式	1	309,780	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 150mm；	9 m2
				下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 150mm；	62 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；	9 m2
				表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当り平均仕上り厚50mm以下)；	62 m2
アスファルト舗装工	式	1	8,845	表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；	5 m2
アスファルト舗装工	式	1	60,489	表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当り平均仕上り厚50mm以下)；	3 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；	25 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
坂路嵩上工	式	1	157,720	1号嵩上 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				2号嵩上 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
排水構造物工	式	1	41,375,411			
作業土工	式	1	2,252,643			
側溝工	式	1	35,441,596	管(函)渠型側溝 (1号街渠)	139	m
				管(函)渠型側溝 (1号街渠)(夜間)	823	m
				管(函)渠型側溝 (1号管渠型側溝)(夜)	23	m
				管(函)渠型側溝 (2号管渠型側溝)(夜)	4	m
				自由勾配側溝 (1号自由勾配)(夜間) B600×H1800～1900 ;	103	m
				自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝) B300×H300 ;	49	m
				自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝) B300×H400 ;	10	m
				自由勾配側溝 (4号自由勾配)(夜間) B300×H300～400 ;	28	m
				側溝蓋 (グレチング蓋)(夜間) 自由勾配側溝用 T-25 B600用 L1000 細目 滑止 ボルト固定 ;	51	枚
				側溝蓋 (コンクリート蓋)	29	枚

積算内訳書

工事名		令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝用 B300用 L800 ; 側溝蓋	28	枚
				(コンクリート蓋)(夜間)		
				自由勾配側溝用 車道用 B300用 L500 ; 1号端止	1	箇所
				(夜間) 18-8-40(高炉) ;		
管渠工	式	1	1,453,632	暗渠排水管 (1号管渠)	2	m
				据付 直管 200～400mm ;		
				暗渠排水管 (2号管渠)(夜間)	2	m
				据付 直管 50～150mm ;		
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)	10	m
				鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)	0.4	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,088,540	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)(夜間)	52	m
				現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)(夜間)	12	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち街渠桝 (2号街渠桝)(夜間)	2	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち街渠桝 (3号街渠桝)	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち街渠桝 (4号街渠桝)	2	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち街渠桝 (5号街渠桝)	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち街渠柵 (6号街渠柵)(夜間) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	3	箇所
				蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋) T-25 400×600 縦断用 並目 ﾎﾙﾄ固定 ;	4	枚
				蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)(夜間) T-25 400×600 縦断用 並目 ﾎﾙﾄ固定 ;	17	枚
水路復旧工	式	1	139,000	水路復旧 18-8-40(高炉) ;	4	m3
縁石工	式	1	23,657,637			
作業土工	式	1	13,933			
縁石工	式	1	23,643,704	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(250))(夜間) C種(180/210×300×600) 片面R ;	1,111	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200)) C種 180/210×300×600 両面R ;	145	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(200))(夜間) C種 180/210×300×600 両面R ;	781	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号縁石) B種(180/205×250×600) 片面R ;	9	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号縁石)(夜間) B種(180/205×250×600) 片面R ;	59	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2号縁石) 190×100×600 片面R ;	16	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	33	m

積算内訳書

工事名		令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				(2号縁石) (夜間) 190×100×600 片面R ; 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	7 m
				(3号縁石) C種(180/210×300×600)両面R ; 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	60 m
				(3号縁石) (夜間) C種(180/210×300×600)両面R ; 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	43 m
				(4号縁石) (夜間) 180/190×100×600 両面R ; 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	3 m
				(5号縁石) 180/190×100×600 両面R ; 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	61 m
				(6号縁石) C種(180/210×300×600)両面R ; 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	5 m
				(7号縁石) 190/205×150×600 片面R ; 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	10 m
				(8号縁石) 180/190×100×600 片面R ; 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	38 m
				(9号縁石) (夜間) C種 180/210×300×600 両面R ; 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	30 m
				(10号縁石) (夜間) 180/190×100×600 両面R ; 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	123 m
				(1号地先境界ﾌﾟﾛｯｸ) C種(150×150×600) ; 中央分離帯盛土 (夜間)	50 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2.5m未満；		
				合流ノズル (夜間)	1	箇所
				分流ノズル (夜間)	1	箇所
防護柵工	式	1	3,176,315			
路側防護柵工	式	1	759,500	ガードレール 塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ダークブラウン；	62	m
防止柵工	式	1	2,416,815	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 ダークブラウン；	165	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4段 白；	43	m
区画線工	式	1	1,422,678			
区画線工	式	1	1,422,678	溶解式区画線 (夜間) 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	730	m
				溶解式区画線 (夜間) 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	99	m
				溶解式区画線 (夜間) 溶解式手動 セブテラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	70	m
				溶解式区画線 (夜間) 溶解式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	42	m
				溶解式区画線 (夜間)	200	m

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 区画線消去 （夜間） 削取り式；	1,018	m
構造物撤去工	式	1	19,416,586			
構造物取壊し工	式	1	10,003,622	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し （夜間） 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し （夜間） 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 （夜間） アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 （夜間） アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 （夜間） アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 （夜間） アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；	87 145 129 59 1,390 140 610 3,250 20	m3 m3 m3 m m m m2 m2 m2
縁石撤去工	式	1	985,737	歩車道境界ブロック撤去 処分； 歩車道境界ブロック撤去	42 981	m m

積算内訳書

工事名		令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	8,427,227	(夜間) 処分；	
				殻運搬	87 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	145 m3
				(夜間)	
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	2 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	184 m3
				(夜間)	
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	31 m3
				アスファルト殻；	
				殻運搬	388 m3
				(夜間)	
				アスファルト殻；	
				殻処分	87 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	145 m3
				(夜間)	
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	184 m3
				(夜間)	
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	26 m3
				(車道部)	
				アスファルト殻；	
				殻処分	365 m3
				(車道部)(夜間)	
				アスファルト殻；	
				殻処分	5 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(歩道部) アスファルト殻； 殻処分 (歩道部)(夜間) アスファルト殻；	23 m3
組立歩道工	式	1	4,606,658		
作業土工	式	1	298,856		
組立歩道工	式	1	4,154,520	組立歩道 (1号組立歩道) B1050×H750； 組立歩道 (2号組立歩道) B1400×H800；	12 m 31 m
間詰工	式	1	104,232	1号間詰 18-8-40(高炉)； 2号間詰 18-8-40(高炉)； 1号隔壁 18-8-40(高炉)；	1 箇所 1 箇所 1 箇所
端部工	式	1	49,050	1号端部 18-8-40(高炉)； 2号端部 18-8-40(高炉)；	1 箇所 1 箇所
仮設工	式	1	9,954,620		
水替工	式	1	456,400		
交通管理工	式	1	9,498,220		
直接工事費	式	1	138,228,945		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	26,899,400	
共通仮設費	式	1	9,589,400	
運搬費	式	1	4,839,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
役務費	式	1	1,779,000	借地料 1 式 コンクリートプラント稼働費 1 式
技術管理費	式	1	73,400	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,898,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,310,000	
純工事費	式	1	165,128,345	
現場管理費	式	1	54,231,000	
工事原価	式	1	219,359,345	
一般管理費等	式	1	33,410,655	
工事価格	式	1	252,770,000	