

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度津山南道路第2整備工事
工事地名	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	151日間	自 令和6年11月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度津山南道路第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,519,135	
道路土工	式	1	680,750	
防草コンクリート	式	1	680,750	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	324,450	
オーバーレイ工	式	1	324,450	基層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	4,100,315	
作業土工	式	1	140,715	床掘り（掘削） 土砂；
側溝工	式	1	3,959,600	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；
防護柵工	式	1	2,787,400	
路側防護柵工	式	1	2,787,400	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無；
道路清掃工	式	1	114,100	
排水施設清掃工	式	1	114,100	側溝清掃（人力） 人力清掃 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；
除草工	式	1	44,120	
道路除草工	式	1	44,120	除草 肩掛け式； 集草
仮設工	式	1	468,000	
交通管理工	式	1	468,000	

