

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島笠岡道路外第2整備工事
工事地名	岡山県倉敷市玉島阿賀崎～笠岡市茂平地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路外第2整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	5,015,540		
道路土工	式	1	577,830		
掘削工	式	1	93,810	掘削	300 m3
防草コンクリート	式	1	484,020	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
舗装工	式	1	417,600	張りコンクリート	180 m2
オーバーレイ工	式	1	417,600	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	
排水構造物工	式	1	1,181,400	表層（車道・路肩部）	200 m2
側溝工	式	1	1,181,400	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
道路清掃工	式	1	1,343,510	プレキャストU型側溝	120 m
路面清掃工	式	1	88,410	PU1-B300-H300；	
排水施設清掃工	式	1	1,255,100	路面清掃(歩道・人力)	700 m2
除草工	式	1	1,323,600	人力清掃 歩道 塵埃量普通；	
道路除草工	式	1	1,323,600	側溝清掃(人力)	1,100 m
仮設工	式	1	171,600	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	
交通管理工	式	1	171,600	除草	15,000 m2
道路維持	式	1	3,480,110	肩掛け式；	
				集草	15,000 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路土工	式	1	362,710	
掘削工	式	1	93,810	掘削 300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
防草コンクリート	式	1	268,900	張りコンクリート 100 m2 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	313,200	
オーバーレイ工	式	1	313,200	表層（車道・路肩部） 150 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	984,500	
側溝工	式	1	984,500	プレキャストU型側溝 100 m PU1-B300-H300；
道路清掃工	式	1	532,180	
路面清掃工	式	1	75,780	路面清掃（歩道・人力） 600 m2 人力清掃 歩道 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	456,400	側溝清掃（人力） 400 m 人力清掃 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；
除草工	式	1	1,147,120	
道路除草工	式	1	1,147,120	除草 13,000 m2 肩掛け式； 集草 13,000 m2
仮設工	式	1	140,400	
交通管理工	式	1	140,400	
直接工事費	式	1	8,495,650	
共通仮設費	式	1	1,390,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	137,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	137,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,253,000	
純工事費	式	1	9,885,650	
現場管理費	式	1	4,851,000	
工事原価	式	1	14,736,650	
一般管理費等	式	1	3,133,350	
工事価格	式	1	17,870,000	