

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～大福地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	240日間	自 令和 6年12月 4日 至 令和 7年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	132,601,252		
道路土工		式	1	2,441,650		
掘削工		式	1	12,472	掘削	40 m3
路体盛土工		m3	40	218,880	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工		m3	40	218,880	路体(築堤)盛土	1 式
路体盛土工		m3	40	218,880	2.5m未満；	
法面整形工		式	1	24,378	法面整形(盛土部)	60 m2
法面整形工		式	1	24,378	法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工		式	1	2,185,920		
舗装工		式	1	65,613,206		
舗装打換え工		式	1	13,869,169	舗装版切断	310 m
舗装打換え工		式	1	13,869,169	(夜間)	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下；	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	舗装版破碎(急速施工)	1,000 m2
舗装打換え工		式	1	13,869,169	(夜間)	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	殻運搬	150 m3
舗装打換え工		式	1	13,869,169	(夜間)	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	アスファルト殻；	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	殻処分	150 m3
舗装打換え工		式	1	13,869,169	(夜間)	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	アスファルト殻；	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	土砂等運搬	1 式
舗装打換え工		式	1	13,869,169	(夜間)	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	下層路盤	1,000 m2
舗装打換え工		式	1	13,869,169	(夜間)	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm；	
舗装打換え工		式	1	13,869,169	上層路盤	1,000 m2
舗装打換え工		式	1	13,869,169	(夜間)	

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤 (夜間) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ; 基層 (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層 (夜間) 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,000	m2
					1,000	m2
					1,000	m2
路面切削工	式	1	1,015,600	路面切削 (路面切削A)(夜間) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無 ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト屑 ; 殻処分 (夜間) アスファルト屑 ;	1,000	m2
					50	m3
					50	m3
オーバーレイ工	式	1	2,616,000	排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間) ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	1,000	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,357,942	下層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm ; 基層(車道・路肩部)	247	m2
					247	m2
					241	m2
					236	m2

積算内訳書

工事名		令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	13,087,556	(夜間) 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部)	231 m2
				(夜間) 粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m 以上3.0m以下 ;	
アスファルト舗装工	式	1	13,087,556	下層路盤(車道・路肩部)	76 m2
				(夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	
				下層路盤(車道・路肩部)	934 m2
				(夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	76 m2
				(夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	934 m2
				(夜間) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	76 m2
				(夜間) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	934 m2
				(夜間) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	
				基層(車道・路肩部)	76 m2
				(夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				基層(車道・路肩部)	934 m2
				(夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				中間層(車道・路肩部)	76 m2
				(夜間)	

積算内訳書

工事名		令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 中間層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間) ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間) ポーラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	934	m2
アスファルト舗装工	式	1	9,852,770	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm1.4m以上 ; 表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	734	m2
					2,496	m2
					326	m2
					734	m2
					2,170	m2
アスファルト舗装工	式	1	785,025	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm1.4m以上 ; 表層(歩道部)	117	m2
					123	m2
					117	m2
					123	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(夜間) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；	
排水性舗装工(ICT)		式	1	22,029,144	車道舗装A(ICT) 車道舗装A(ICT) (夜間)	1,652 m2 778 m2
縁石工		式	1	1,042,621		
縁石工		式	1	1,042,621	歩車道境界ブロック (BB-1-3(250)) C種(180/210×300×600) 片面R； 歩車道境界ブロック (BB-1-3(250))(夜間) C種(180/210×300×600) 片面R；	86 m 43 m
防護柵工		式	1	4,335,870		
路側防護柵工		式	1	4,335,870	置き式ガードレール 設置； 置き式ガードレール (夜間) 撤去・再設置；	120 m 261 m
標識工		式	1	4,430,000		
大型標識工		式	1	4,430,000	標識基礎 (1号標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満；	10 基
区画線工		式	1	12,512,984		
区画線工		式	1	12,512,984	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白；	370 m 4,240 m

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				溶融式区画線	5 m
				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；	
				溶融式区画線	80 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；	
				溶融式区画線 (夜間)	950 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；	
				溶融式区画線 (夜間)	2 m
				溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；	
				溶融式区画線	223 m
				溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；	
				溶融式区画線 (夜間)	67 m
				溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；	
				溶融式区画線	520 m
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；	
				溶融式区画線 (夜間)	1,090 m
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有白；	
				溶融式区画線	110 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有白；	
				溶融式区画線 (夜間)	880 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				排水性舗装有 白 ; 貼付式区画線 (夜間) 貼付式 自転車マーク 厚1.5mm 排水性舗装有 白 ; 区画線消去 削取り式 ; 区画線消去 (夜間) 削取り式 ; 区画線消去 (夜間) ウォータージェット式 ;	14 箇所 217 m 18 m 5,922 m
道路付属施設工	式	1	1,025,640		
道路付属物工	式	1	1,025,640	車線分離標 φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満 ; クッションドラム φ580 H=820 ;	4 本 23 個
開削土工	式	1	1,904,240		
掘削工	式	1	823,360		
埋戻し工	式	1	1,080,880		
電線共同溝工	式	1	10,003,997		
管路工(管路部)	式	1	9,974,593	埋設管路 (夜間) HIVP管 直管 径 150mm ; 埋設管路 (夜間) HIVP管 直管 径 125mm ; 埋設管路 (夜間)	137 m 23 m 66 m

積算内訳書

工事名		令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				HIVP管 直管 径 100mm ; 埋設管路 (夜間)	139 m
				HIVP管 曲管(10R) 径 150mm ; 埋設管路 (夜間)	23 m
				HIVP管 曲管(10R) 径 125mm ; 埋設管路 (夜間)	66 m
				HIVP管 曲管(10R) 径 100mm ; 埋設管路 (夜間)	20 m
				VP管 直管 径 250mm ; 埋設管路 (夜間)	17 m
				VP管 直管 径 200mm ; 埋設管路 (夜間)	43 m
				VP管 直管 径 150mm ; 埋設管路 (夜間)	23 m
				VP管 曲管(10R) 径 250mm ; 埋設管路 (夜間)	21 m
				VP管 曲管(10R) 径 200mm ; 埋設管路 (夜間)	44 m
				VP管 曲管(10R) 径 150mm ; 埋設管路 (夜間)	23 m
				PV管 直管 径 75mm ; 埋設管路 (夜間)	129 m
				PV管 直管 径 50mm ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋設管路 (夜間) PV管 曲管(10R) 径 75mm ;	23	m
				埋設管路 (夜間) PV管 曲管(10R) 径 50mm ;	131	m
				管台	1,581	個
				中間継手	20	個
				継手(スライヴ管) VP管・径250用 ;	1	個
				継手(スライヴ管) VP管・径200用 ;	1	個
				継手(ロータス管) (夜間) VP管・径250用・起点 ;	1	個
				継手(ロータス管) (夜間) VP管・径200用・起点 ;	1	個
				継手(ロータス管) (夜間) VP管・径250用・終点 ;	1	個
				継手(ロータス管) (夜間) VP管・径200用・終点 ;	1	個
				埋設表示シート 300mm×2倍 ;	227	m
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	29,404	プレキャストボックス (BW1)(夜間) 設置 内幅 0.6m 内高 0.475m 再生クラッシュランRC-4 0 ; 支給品運搬 プレキャストボックス・鉄蓋 ;	1	個
構造物撤去工	式	1	9,834,937			

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	7,848,544	置き式ガードレール撤去	83	m
				置き式ガードレール撤去 (夜間)	1,141	m
道路付属施設撤去工	式	1	63,664	クッションドラム撤去 φ580 H=820 ;	23	個
運搬処理工	式	1	1,922,729	流用品運搬	1	式
				置き式ガードレール ;		
				現場発生品運搬	1	式
				置き式ガードレール ;		
				現場発生品運搬	1	式
				クッションドラム ;		
				現場発生品運搬 (夜間)	1	式
				置き式ガードレール ;		
仮設工	式	1	19,456,107			
仮設舗装工	式	1	2,204,000			
仮区画線工	式	1	46,407			
交通管理工	式	1	17,205,700			
直接工事費	式	1	132,601,252			
共通仮設費	式	1	20,986,752			
共通仮設費	式	1	3,727,752			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	698,752	道路施設基本データ作成費	1	式
				保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路古新田地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,887,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,259,000	
純工事費	式	1	153,588,004	
現場管理費	式	1	46,846,000	
工事原価	式	1	200,434,004	
一般管理費等	式	1	31,315,996	
工事価格	式	1	231,750,000	