

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度総社一宮バイパス第2整備工事
工事地名	岡山県岡山市北区一宮山崎地内～総社市小寺地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	105日間	自 令和 6年11月30日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス第2整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	8,571,570		
道路土工	式	1	1,204,200		
防草コンクリート	式	1	1,204,200	張りコンクリート 18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；	450 m2
舗装工	式	1	392,400		
オーバーレイ工	式	1	392,400	基層（車道・路肩部） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	200 m2
排水構造物工	式	1	5,042,720		
作業土工	式	1	124,720	床掘り（掘削） 土砂；	1 式
側溝工	式	1	4,918,000	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；	500 m
道路付属施設工	式	1	779,700		
道路付属物工	式	1	779,700	車線分離標 φ80 H=800 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上；	30 本
道路清掃工	式	1	399,350		
排水施設清掃工	式	1	399,350	側溝清掃（人力） 人力清掃 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	350 m
除草工	式	1	441,200		
道路除草工	式	1	441,200	除草 除草； 集草	5,000 m2 5,000 m2
仮設工	式	1	312,000		
交通管理工	式	1	312,000	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	8,571,570	
共通仮設費	式	1	1,398,000	
共通仮設費	式	1	138,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	138,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,260,000	
純工事費	式	1	9,969,570	
現場管理費	式	1	4,885,000	
工事原価	式	1	14,854,570	
一般管理費等	式	1	3,155,430	
工事価格	式	1	18,010,000	