

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事
工事地名	岡山県備前市香登本～香登西地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 7年 3月 3日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	82,417,420	
道路土工	式	1	1,055,147	
掘削工	式	1	160,446	掘削 510 m3 昼間 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	894,701	
舗装工	式	1	42,729,772	
路面切削工	式	1	57,518	路面切削 57 m2 昼間 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無； 殻運搬(路面切削) 4 m3 昼間 アスファルト層； 殻処分 4 m3 昼間 アスファルト層；
路面切削工	式	1	1,742,533	路面切削 1,880 m2 夜間 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 95 m3 夜間 アスファルト層； 殻処分 95 m3 夜間 アスファルト層；
アスファルト舗装工	式	1	919,857	下層路盤(車道・路肩部) 66 m2 昼間 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm；

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				上層路盤(車道・路肩部) 昼間 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm ;	69	m2	
				上層路盤(車道・路肩部) 昼間 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm ;	69	m2	
				基層(車道・路肩部) 昼間 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	69	m2	
				中間層(車道・路肩部) 昼間 再生粗粒度Asホ°リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	69	m2	
				表層(車道・路肩部) 昼間 粗粒度Asホ°リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	84	m2	
				下層路盤(車道・路肩部) 昼間 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;	274	m2	
				上層路盤(車道・路肩部) 昼間 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	274	m2	
				上層路盤(車道・路肩部) 昼間 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	274	m2	
アスファルト舗装工	式	1	4,303,256	基層(車道・路肩部) 昼間 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	274	m2	
				中間層(車道・路肩部) 夜間	274	m2	
				表層(車道・路肩部)	430	m2	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					夜間	
オーバーレイ工	式	1	24,802,350	基層(車道・路肩部) 夜間 再生粗粒度As(20) 舗装厚 57mm 3.0m超； 中間層(車道・路肩部) 夜間 表層(車道・路肩部) 夜間	1,950 4,090 4,160	m2 m2 m2
オーバーレイ工	式	1	271,962	中間層(車道・路肩部) 昼間 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 昼間 粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	58 58	m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	120,648	下層路盤(車道・路肩部) 昼間 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 昼間 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ；	30 30	m2 m2
透水性舗装工	式	1	7,114,174	フィルター層 昼間 再生砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 昼間 再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 昼間 開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；	1,940 1,940 1,940	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
透水性舗装工	式	1	1,713,129	フィルター層 昼間 再生砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤(歩道部) 昼間 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層 昼間 開粒度As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm ;	416	m2
透水性舗装工	式	1	1,550,849	下層路盤(歩道部) 昼間 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 基層(歩道部) 昼間 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ; 表層(歩道部) 昼間 ポースAs(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	279	m2
アスファルト舗装工	式	1	133,496	下層路盤(車道・路肩部) 昼間 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 基層(車道・路肩部) 夜間 再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 夜間 粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	22	m2
排水構造物工	式	1	20,711,587			
作業土工	式	1	683,900			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	13,812,896	管(函)渠型側溝 (1号街渠) 昼間 幅 30 c m 高さ 30 c m ;	611	m
				自由勾配側溝 (1号) 昼間 B300-H300～500 ;	56	m
				1号鋼製水路 昼間	115	m
				1号鋼製水路排水部 昼間	9	箇所
				側溝蓋 (コンクリート蓋) 昼間 自由勾配側溝用 B300用 スリットタイプ° ;	22	枚
				側溝蓋 (グレチング° 蓋) 昼間 自由勾配側溝用 B300用 スリットタイプ° ;	6	枚
管渠工	式	1	531,111	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D300) 昼間 外圧管1種 ;	28	m
				暗渠排水管 (1号暗渠排水管) 昼間 据付 直管 50～150mm ;	10	m
集水桝・マンホール工	式	1	5,683,680	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝) 昼間 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 (1号集水桝) 昼 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				プレキャスト街渠桝 (1号) 昼間 T-25 L=1000 グレチング° 付 ;	38	箇所
				1号桝嵩上 昼間 18-8-40(高炉) ;	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2号桟嵩上 昼間 18-8-40(高炉) ;	6	箇所
				3号桟嵩上 昼間 18-8-40(高炉) ;	32	箇所
				蓋 (グレチング 蓋) 昼間 T-25 400×500用 細目 滑止 180° 開閉 ;	2	枚
				蓋 (グレチング 蓋) 昼間 T-2 500×500用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ;	1	枚
				蓋 (グレチング 蓋) 昼間 T-25 300×500用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ;	2	枚
				蓋 (グレチング 蓋) 昼間 T-25 400×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ;	3	枚
				蓋 (グレチング 蓋) 昼間 T-2 400×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ;	3	枚
				蓋 (グレチング 蓋) 昼間 T-25 600×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ;	4	枚
				蓋 (グレチング 蓋) 昼間 T-2 600×1000用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ;	28	枚
				縁石工	式	1

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	6,720,544	歩車道境界ブロック (1号) 昼間 B種(180/205×250×600) 片面R 防草タイプ ;	93	m
				歩車道境界ブロック (2号) 昼間 C種(180/210×300×600) 両面R 防草タイプ ;	526	m
				歩車道境界ブロック (3号) 昼間 B種(180/205×250×600) 片面R 防草タイプ ;	15	m
				地先境界ブロック (1号) 昼間 C種(150×150×600) ;	33	m
防護柵工	式	1	51,830			
防止柵工	式	1	51,830	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m コンクリート建込 タークブラウン 縦格子 ;	1	m
区画線工	式	1	979,689			
区画線工	式	1	979,689	溶融式区画線 昼間 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	39	m
				溶融式区画線 夜間 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	1,421	m
				溶融式区画線 夜間 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄 ;	710	m
				溶融式区画線 昼間 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	9	m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白；
石・ブロック積(張)工	式	1	57,006	
石積(張)工	式	1	57,006	石積 3 m2 昼間 雑割石； 胴込・裏込コンクリート 0.6 m3 昼間 18-8-40(高炉)；
カルバート工	式	1	616,109	
作業土工	式	1	39,809	
プレキャストカルバート工	式	1	576,300	プレキャストボックス 2 m (1号) 昼間 内幅:1.1m 内高:1.1m； 1号地覆 1 箇所 昼間 18-8-40(高炉)；
構造物撤去工	式	1	4,643,069	
防護柵撤去工	式	1	145,606	防護柵撤去(ガードレール) 97 m 昼間 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 3 m 昼間 フェンス撤去 4 m 昼間 H=1.2m 支柱間隔2.0m；
構造物取壊し工	式	1	2,483,475	コンクリート構造物取壊し 17 m3 昼間 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 15 m3 昼間

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	680	m
				昼間		
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	5	m
				昼間		
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎	2,860	m2
				昼間		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
				舗装版破碎	4	m2
				昼間		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；		
				石積取壊し	2	m3
				昼間		
排水構造物撤去工	式	1	23,098	蓋版撤去	45	枚
				昼間		
				グレーチング；		
縁石撤去工	式	1	334,550	歩車道境界ブロック撤去	500	m
				昼間		
				処分；		
運搬処理工	式	1	1,656,340	殻運搬	42	m3
				昼間		
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	15	m3
				昼間		
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	183	m3
				昼間		
				アスファルト殻；		
				殻運搬	1	m3
				昼間		
				硬岩；		
				殻処分	42	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 15 m3 昼間 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 124 m3 (車道部) 昼間 アスファルト殻 ; 殻処分 59 m3 (歩道部) 昼間 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 1 式 昼間
仮設工	式	1	4,852,667	
路面切削工	式	1	1,364,079	
すりつけ舗装工	式	1	1,304,688	
交通管理工	式	1	2,183,900	
直接工事費	式	1	82,417,420	
共通仮設費	式	1	12,828,800	
共通仮設費	式	1	1,026,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	826,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,802,000	
純工事費	式	1	95,246,220	
現場管理費	式	1	31,402,000	
工事原価	式	1	126,648,220	
一般管理費等	式	1	21,051,780	
工事価格	式	1	147,700,000	