

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号大谷地区整備工事
工事地名	岡山県浅口市金光町大谷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大谷地区整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	48,836,762		
道路土工		式	1	20,017,661		
路体盛土工(ICT)		m3	4,800	16,681,420	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工(ICT)		式	1	736,422	法面整形(盛土部)(ICT)	1,390 m2
					法面締固め無し ;	
防草コンクリート		式	1	2,599,819	張りコンクリート	507 m2
					(1号防草コンクリート)	
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70 ;	
					張りコンクリート	186 m2
					(2号防草コンクリート)	
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70 ;	
					張りコンクリート	190 m2
					(3号防草コンクリート)	
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 t=70 ;	
舗装工		式	1	2,167,831		
アスファルト舗装工		式	1	20,084	下層路盤(歩道部)	6 m2
					再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm ;	
					表層(歩道部)	6 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	
					(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	
透水性舗装工		式	1	25,087	フィルター層	6 m2
					再生砂 仕上り厚 50mm ;	
					下層路盤(歩道部)	6 m2
					再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm ;	
					表層	6 m2
					開粒度As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大谷地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装工	式	1	2,122,660	下層路盤(車道・路肩部)	875	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				表層	875	m2
				18-8-40(高炉) t=70 ;		
目地板				目地板	6	m2
				30m2未満 瀝青質目地板 t=10 ;		
排水構造物工	式	1	1,398,954			
作業土工	式	1	34,875			
側溝工	式	1	959,943	プレキャストU型側溝	109	m
				(PU1-B240-H240)		
				鉄筋コンクリートU型 240 240×240×600 ;		
				プレキャストU型側溝	16	m
				(PU2-B250-H250)		
				道路用鉄筋コンクリート側溝 250×250×2000 ;		
側溝蓋				側溝蓋	32	枚
				(PC3-B250)		
				250 36.2×9×50 ;		
排水工	式	1	404,136	縦排水	15	m
				(TH-1-1)		
				内幅 240mm 内高 240mm ;		
蓋				蓋	13	枚
				(1号縦排水蓋)		
				300×500 t=3.0 SUS304 ;		
防護柵工	式	1	2,777,727			
防止柵工	式	1	2,777,727	基礎ブロック, 鋼管基礎	83	基
				基礎ブロック 200×200×450 ;		
				金網・支柱(立入防止柵)	163	m
				1.8m 2m ;		
				転落(横断)防止柵	126	m
				柵高 1.1m P種 土中建込 縦格子 ダークブラウン ;		
				転落(横断)防止柵	24	m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大谷地区整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					柵高 1.1m P種 コンクリート建込 縦格子 ターグフライン ；		
標識工		式	1	1,277,670			
小型標識工		式	1	1,277,670	標識柱	7	基
					(1号標識柱)		
					単柱式 径60.5 柱長さ 4.1m 5基以上 ターグフライン ；		
					標識柱	2	基
					(2号標識柱)		
単柱式 径60.5 柱長さ 4m 5基以上 ターグフライン ；							
					標識板	9	基
					(1号標識板)		
					2.0m未満 広角プラスチック 500×600 250×600 ；		
					標識板	2	基
					(2号標識板)		
					2.0m未満 広角プラスチック 600×600 ；		
道路付属施設工		式	1	3,958,415			
作業土工		式	1	27,035			
階段工		式	1	964,220	1号階段	1	箇所
					t=100 900×1500 ；		
					平場コンクリート	2	m2
					18-8-40(高炉) t=70mm ；		
					蹴破り扉	1	箇所
					B=1.7m H=1.1m t=5mm ；		
道路付属物工		式	1	1,443,540	防草シート	980	m2
					t=4mm 600g/m2 ；		
照明工		式	1	1,523,620	照明柱基礎	2	基
					(1号照明基礎)		
					600×600×1000 ；		
					照明	2	基

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大谷地区整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				(1号照明) STK400 φ89.1 ソーラーユニット付き；			
構造物撤去工	式	1	438,504				
防止柵撤去	式	1	342,336	基礎ブロック撤去(立入防止柵) 200×200×450 再利用撤去； 支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去 支柱柵高1.8m 支柱間隔2m； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	83 163 1 1	基 m 式 式	
構造物取壊し工	式	1	85,178	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下；	36 14	m m2	
運搬処理工	式	1	10,990	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	0.7 0.7	m3 m3	
仮設工	式	1	16,800,000				
交通管理工	式	1	16,800,000				
直接工事費	式	1	48,836,762				
共通仮設費	式	1	7,204,148				
共通仮設費	式	1	1,784,148				
技術管理費	式	1	1,228,148	道路施設基本データ作成費 保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 1 1	式 式 式	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大谷地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	556,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,420,000	
純工事費	式	1	56,040,910	
現場管理費	式	1	24,996,000	
工事原価	式	1	81,036,910	
一般管理費等	式	1	14,243,090	
工事価格	式	1	95,280,000	