

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第11改良工事
工事地名	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1 1改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	226,773,488		
道路土工		式	1	150,141,762		
掘削工		式	1	97,890,445	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	46,690 m3
					掘削 硬岩 オープンカット 障害無；	18,060 m3
					転石処理 積込(ルース)	18,060 m3
					土砂 土量50,000m3以上； 積込(ルース)	1 式
					破碎岩 土量50,000m3以上；	1 式
掘削工(ICT)		式	1	4,377,840	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	14,800 m3
法面整形工		式	1	11,683,000	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	3,500 m2
法面整形工(ICT)		式	1	1,616,756	法面整形(切土部)(ICT) ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；	560 m2 1,140 m2
残土処理工		式	1	34,573,721		
法面工		式	1	50,210,047		
植生工		式	1	32,550,410	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 7cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生マット 植生マット工 500m2以上1000m2未満；	180 m2 2,370 m2 2,120 m2 540 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1 1改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
連続長繊維補強土工	式	1	14,878,437	連続長繊維補強土 100m3以上200m3未満；	160	m3
				裏面排水 W=300；	115	m
				地下排水 VPφ50；	20	m
				プレート付アンカー 頭部連結タイブ；	41	本
鉄筋挿入工	式	1	2,781,200	受圧板 □910mm程度×55mm リサイクルプラスチック製独立受圧板 ；	41	枚
				鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 3.35m I 削孔に要する重機 の搬入可能 100m以上200m未満；	137	m
擁壁工	式	1	6,056,790			
作業土工	式	1	846,024			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,685,581	逆T型擁壁 (1号逆T型擁壁) 24-12-25(20)(高炉)；	64	m3
				排水材設置 W=300；	21	m
				間詰コンクリート 18-8-40(高炉)；	11	m3
壁高欄工	式	1	525,185	コンクリート 24-12-25(20)(高炉)；	5	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
				鉄筋 SD345 D13；	0.49	t
				鉄筋 SD345 D16～25；	0.33	t
				目地板	0.8	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1 1改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					瀝青繊維質目地板t=20；		
石・ブ ^レ ック積(張)工		式	1	12,586,015			
コンクリートブ ^レ ック工(コンクリートブ ^レ ック積)		式	1	12,586,015	現場打基礎コンクリート (1号大型ブ ^レ ック基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 95 c m 高さ 25 c m ； 大型ブ ^レ ック積 (1号大型ブ ^レ ック積) 控え長537； 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉)；	61 291 44 147 15	m m2 m3 m3 m3
排水構造物工		式	1	6,354,506			
作業土工		式	1	369,691			
側溝工		式	1	1,319,151	ブ ^レ キャストU型側溝 (PU1-B300-H300) ブ ^レ キャストU型側溝 (PU1-B300-H300)岩部	103 34	m m
集水桝・マンホール工		式	1	358,960	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 (1号縞鋼板蓋) 800×800 t=3.2 HDZT49；	4 4	箇所 枚
排水工		式	1	4,306,704	小段排水 (KH-1-1) 小段排水	298 102	m m

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第1 1改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1号小段排水)
防護柵工	式	1	1,268,368	
防止柵工	式	1	1,268,368	基礎ブロック、鋼管基礎 58 基 (鋼管基礎A) 鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2×500 ; 金網・支柱(立入防止柵) 109 m (立入防止柵A) 2m以下 2m ;
仮設工	式	1	156,000	
交通管理工	式	1	156,000	
直接工事費	式	1	226,773,488	
共通仮設費	式	1	27,249,228	
共通仮設費	式	1	6,182,228	
運搬費	式	1	3,059,500	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	727,728	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
営繕費	式	1	513,000	火薬庫類 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,882,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	21,067,000	
純工事費	式	1	254,022,716	

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島笠岡道路六条院中地区第11改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	75,630,000	
工事原価	式	1	329,652,716	
一般管理費等	式	1	47,987,284	
工事価格	式	1	377,640,000	