

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事
工事地名	岡山県岡山市南区東畦～藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	183日間	自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	181,061,930	
道路土工	式	1	12,437,056	
路床盛土工(ICT)	m3	1,300	8,433,040	路床盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工(ICT)	式	1	222,516	法面整形(盛土部)(ICT) 420 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	3,781,500	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
軽量盛土工	式	1	151,384,730	
作業土工	式	1	687,100	
軽量盛土工	式	1	44,610,700	気泡混合軽量盛土 2,195 m3 壁面材 225 m2 気泡混合軽量盛土用 ; 2号基礎コンクリート 31 m (布基礎) 18-8-40(高炉) ;
軽量盛土工	式	1	52,434,940	気泡混合軽量盛土 2,265 m3 壁面材 32 m2 帯鋼補強土壁用 ; 壁面材 207 m2 気泡混合軽量盛土用 ; 1号基礎コンクリート 12 箇所 (独立基礎) 18-8-40(高炉) ; 3号基礎コンクリート 32 m

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(布基礎) 18-8-40(高炉) ; 1号笠コンクリート 7 m 24-12-25(20)(高炉) ; 2号笠コンクリート 7 m 24-12-25(20)(高炉) ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;
軽量盛土工	式	1	53,651,990	気泡混合軽量盛土 2,346 m3 壁面材 27 m2 帯鋼補強土壁用 ; 壁面材 207 m2 気泡混合軽量盛土用 ; 1号基礎コンクリート 12 箇所 (独立基礎) 18-8-40(高炉) ; 3号基礎コンクリート 31 m (布基礎) 18-8-40(高炉) ; 3号笠コンクリート 7 m 24-12-25(20)(高炉) ; 4号笠コンクリート 6 m 24-12-25(20)(高炉) ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;
排水構造物工	式	1	398,740	
集水桝・マンホール工	式	1	236,040	現場打ち集水桝 2 箇所 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 蓋 2 枚 (グレーチング蓋) T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定(ゴム付) ;

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	162,700	1号縦排水	1	箇所
				2号縦排水	1	箇所
防護柵工	式	1	16,685,404			
防護柵基礎工	式	1	2,762,134	コンクリート	26	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	1.95	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.18	t
				SD345 D16~25 ;		
				目地板	10	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				コンクリート	11	m3
				(調整コンクリート)		
				18-8-40(高炉) ;		
				型枠	1	式
				(調整コンクリート)		
				一般型枠 ;		
				目地板	3	m2
				(調整コンクリート)		
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
防護柵基礎工	式	1	4,456,676	コンクリート	42	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	2.88	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.6	t

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				SD345 D16~25 ; 目地板 5 m2 瀝青繊維質目地板t=20 ; コンクリート 18 m3 (調整コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 型枠 1 式 (調整コンクリート) 一般型枠 ; 目地板 2 m2 (調整コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=20 ; 支保 1 式 $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$; 足場 1 式 安全ネット必要 ;
防護柵基礎工	式	1	9,466,594	基礎材 50 m3 RC-40 ; 均しコンクリート 81 m2 18-8-40(高炉) t=100 ; コンクリート 87 m3 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 鉄筋 6.37 t SD345 D13 ; 鉄筋 1.05 t SD345 D16~25 ; 目地板 10 m2 瀝青繊維質目地板t=20 ; 目地板 17 m2 ゴムプレート SBR 厚10mm ; 目地材 28 m2 発泡スチロール t=50mm ;

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第3軽量盛土他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート (調整コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 型枠 (調整コンクリート) 一般型枠 ; 目地板 (調整コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=20 ; 支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [t ≤ 120cm] ; 足場 安全ネット必要 ;	8 1 1 1 1	m3 式 m2 式 式
仮設工	式	1	156,000			
交通管理工	式	1	156,000			
直接工事費	式	1	181,061,930			
共通仮設費	式	1	19,597,574			
共通仮設費	式	1	2,767,574			
技術管理費	式	1	1,212,574	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式		
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,555,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	16,830,000			
純工事費	式	1	200,659,504			
現場管理費	式	1	59,253,000			

