

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路標識設置工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	305日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路標識設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	43,960,090			
標識工		式	1	21,199,080			
小型標識工		式	1	2,586,980	標識柱 (1号小型標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 3m 5基以上 ダークブラウン ； 標識柱 (2号小型標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.4m 5基以上 ダークブラウン； 標識柱 (3号小型標識柱) 単柱式 径76.3 柱長さ 3m 5基以上 ダークブラウン ； 標識柱 (4号小型標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 1.55m 5基以上 ダークブラウン； 標識板 (210) 2.0m未満 裏面ダークブラウン； 標識板 (201-A) 2.0m未満 裏面ダークブラウン； 標識板 (118-C (R180) ・ (R2)) 2.0m未満 裏面ダークブラウン； 標識板 (118-C (R180) ・ (R30)) 2.0m未満 裏面ダークブラウン； 標識板 (118-C ・ 118の2-C)	1 	

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路標識設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2.0m2未満 裏面マークアップ； 標識板	1	枚
				(1号小型標識板)		
				2.0m2未満 裏面マークアップ； 標識板	1	枚
				(2号小型標識板)		
				2.0m2未満 裏面マークアップ；		
大型標識工	式	1	18,612,100	片持標識柱	1	基
				夜間(1号大型標識柱)		
				T型 マークアップ；		
				片持標識柱	1	基
				夜間(2号大型標識柱)		
				T型 マークアップ；		
				片持標識柱	1	基
				(3号大型標識柱)		
				F型 マークアップ；		
				片持標識柱	1	基
				(4号大型標識柱)		
				F型 マークアップ；		
				片持標識柱	1	基
				(5号大型標識柱)		
				F型 マークアップ；		
				片持標識柱	1	基
				(6号大型標識柱)		
				F型 マークアップ；		
				標識板	1	枚
				夜間(1号大型標識板)		
				2.0m2以上 裏面マークアップ；		
				標識板	1	枚
				夜間(2号大型標識板)		
				2.0m2以上 裏面マークアップ；		
				標識板	1	枚
				夜間(3号大型標識板)		
				2.0m2以上 裏面マークアップ；		

積算内訳書

工事名		令和6年度岡山環状南道路標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識板 夜間(4号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板 夜間(5号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板 夜間(6号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板 夜間(7号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板 夜間(8号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板 (9号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板 (10号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板 (11号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板 (12号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板 (13号大型標識板) 2.0m2以上 裏面ダークブルー；	1	枚
				標識板補修 夜間(14号大型標識板)	1	基
				標識板補修 夜間(15号大型標識板)	1	基

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識板補修 夜間(16号大型標識板)	1 基
				標識板補修 夜間(17号大型標識板)	1 基
構造物撤去工	式	1	206,010		
標識撤去工	式	1	201,280	標識撤去 (夜間) 案内標識 2200×2800 ;	2 基
				標識撤去 (夜間) 案内標識 2800×2800 ;	2 基
運搬処理工	式	1	4,730	現場発生品運搬 案内標識 ;	1 式
仮設工	式	1	22,555,000		
交通管理工	式	1	22,555,000		
直接工事費	式	1	43,960,090		
共通仮設費	式	1	4,815,800		
共通仮設費	式	1	479,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	421,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,336,000		
純工事費	式	1	48,775,890		
現場管理費	式	1	18,557,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	67,332,890	
一般管理費等	式	1	12,097,110	
工事価格	式	1	79,430,000	