

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度総社一宮バイパス標識設置工事
工事地名	岡山県岡山市北区櫛津～松尾地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	305日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス標識設置工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路改良	式	1	39,944,783																																					
標識工	式	1	38,814,548																																					
作業土工	式	1	58,618																																					
小型標識工	式	1	1,258,130	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識柱 (1号小型標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.4m 2基以下 ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板 (118-B) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 (118-C) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 (325,501,7号小型板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板 (321) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 (211) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 (1号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 (2号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 (3号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	標識柱 (1号小型標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.4m 2基以下 ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		基	標識板 (118-B) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		枚	標識板 (118-C) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	2		枚	標識板 (325,501,7号小型板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		基	標識板 (321) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	8		枚	標識板 (211) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		枚	標識板 (1号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		枚	標識板 (2号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	3		枚	標識板 (3号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	3		枚
標識柱 (1号小型標識柱) 単柱式 径60.5 柱長さ 2.4m 2基以下 ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		基																																					
標識板 (118-B) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		枚																																					
標識板 (118-C) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	2		枚																																					
標識板 (325,501,7号小型板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		基																																					
標識板 (321) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	8		枚																																					
標識板 (211) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		枚																																					
標識板 (1号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	1		枚																																					
標識板 (2号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	3		枚																																					
標識板 (3号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ｸﾞｰｸﾞﾗ ﾝ;	3		枚																																					

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識板 (4号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ダークブラウン； 1 枚
				標識板 (5号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ダークブラウン； 1 枚
				標識板 (6号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ダークブラウン； 1 枚
				標識板 (8号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ダークブラウン； 1 枚
				標識板 (9号小型標識板) 2.0m2未満 裏面ダークブラウン； 1 枚
大型標識工	式	1	37,497,800	標識基礎 (1号標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満； 1 基
				標識基礎 (2号標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満； 1 基
				標識基礎 (3号標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満； 1 基
				標識基礎 (4号標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満； 1 基
				標識基礎 (5号標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満； 1 基
				標識基礎 (6号標識基礎) H-350×350×12×19 L=4500； 1 基
				標識基礎 1 基

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(7号標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3未満； 標識基礎 1 基
				(8号標識基礎) 片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満； 片持標識柱 1 基
				(1号大型標識柱) F型 タークブラウン； 片持標識柱 1 基
				(2号大型標識柱) F型 タークブラウン； 片持標識柱 1 基
				(3号大型標識柱) F型 タークブラウン； 片持標識柱 1 基
				(4号大型標識柱) F型 タークブラウン； 片持標識柱 1 基
				(5号大型標識柱) F型 タークブラウン； 片持標識柱 1 基
				(6号大型標識柱) F型 タークブラウン； 片持標識柱 1 基
				(7号大型標識柱) F型 タークブラウン； 片持標識柱 1 基
				(8号大型標識柱) F型 タークブラウン； 標識板 1 枚
				(1号大型標識板) 2.0m2以上 裏面タークブラウン； 標識板 1 枚
				(2号大型標識板)

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2.0m2以上 裏面ダークブラウン； 標識板 (3号大型標識板)	1 枚
				2.0m2以上 裏面ダークブラウン； 標識板 (4号大型標識板)	1 枚
				2.0m2以上 裏面ダークブラウン； 標識板 (5号大型標識板)	1 枚
				2.0m2以上 裏面ダークブラウン； 標識板 (6号大型標識板)	1 枚
				2.0m2以上 裏面ダークブラウン； 標識板 (7号大型標識板)	1 枚
				2.0m2以上 裏面ダークブラウン； 標識板 (8号大型標識板)	1 枚
				2.0m2以上 裏面ダークブラウン； 標識板 (9号大型標識板)	1 枚
				2.0m2以上 裏面ダークブラウン； 標識板 夜間(10号大型標識板)	1 枚
				2.0m2未満 裏面ダークブラウン； 標識板 夜間(11号大型標識板)	1 枚
				2.0m2未満 裏面ダークブラウン； 標識板 夜間(12号大型標識板)	1 枚
構造物撤去工	式	1	89,285		

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス標識設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
標識撤去工	式	1	87,350	標識撤去 案内標識 2800×2800 ;	1	基
				標識撤去 (夜間) 案内標識 1150×1000 ;	3	基
運搬処理工	式	1	1,935	現場発生品運搬 案内標識 ;	1	式
仮設工	式	1	1,040,950			
交通管理工	式	1	1,040,950			
直接工事費	式	1	39,944,783			
共通仮設費	式	1	3,700,800			
共通仮設費	式	1	662,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	604,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,038,000			
純工事費	式	1	43,645,583			
現場管理費	式	1	12,057,000			
工事原価	式	1	55,702,583			
一般管理費等	式	1	10,237,417			
工事価格	式	1	65,940,000			