

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	183日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	4,458,560		
道路土工	式	1	267,600		
防草コンクリート	式	1	267,600	張りコンクリート 18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；	100 m2
舗装工	式	1	196,600		
オーバーレイ工	式	1	196,600	基層（車道・路肩部） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	100 m2
排水構造物工	式	1	1,015,060		
作業土工	式	1	31,460	床掘り（掘削） 土砂；	1 式
側溝工	式	1	983,600	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；	100 m
道路付属施設工	式	1	1,304,000		
道路付属物工	式	1	1,304,000	車線分離標 φ80 H=800 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上；	50 本
道路清掃工	式	1	114,100		
排水施設清掃工	式	1	114,100	側溝清掃（人力） 人力清掃 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	100 m
除草工	式	1	441,200		
道路除草工	式	1	441,200	除草 除草； 集草	5,000 m2 5,000 m2
応急処理工	式	1	652,000		
応急処理事業工	式	1	652,000	応急作業	10 日

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	468,000	
交通管理工	式	1	468,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	4,458,560	
共通仮設費	式	1	909,000	
共通仮設費	式	1	82,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	82,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	827,000	
純工事費	式	1	5,367,560	
現場管理費	式	1	2,904,000	
工事原価	式	1	15,103,470	
一般管理費等	式	1	2,906,530	
工事価格	式	1	18,010,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路第2整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	3,293,910		
道路土工	式	1	133,800		
防草コンクリート	式	1	133,800	張りコンクリート	50 m2
				18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；	
舗装工	式	1	196,600		
オーバーレイ工	式	1	196,600	基層（車道・路肩部）	100 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
排水構造物工	式	1	523,260		
作業土工	式	1	31,460	床掘り（掘削）	1 式
				土砂；	
側溝工	式	1	491,800	プレキャストU型側溝	50 m
				PU1-B300-H300；	
道路付属施設工	式	1	1,304,000		
道路付属物工	式	1	1,304,000	車線分離標	50 本
				φ80 H=800 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上；	
道路清掃工	式	1	57,050		
排水施設清掃工	式	1	57,050	側溝清掃（人力）	50 m
				人力清掃 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	
除草工	式	1	441,200		
道路除草工	式	1	441,200	除草	5,000 m2
				除草；	
				集草	5,000 m2
応急処理工	式	1	326,000		
応急処理事業工	式	1	326,000	応急作業	5 日
				；	

積算内訳書

工事名	令和6年度岡山環状南道路第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	312,000	
交通管理工	式	1	312,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,293,910	
共通仮設費	式	1	1,089,000	
共通仮設費	式	1	137,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	137,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	952,000	
純工事費	式	1	4,382,910	
現場管理費	式	1	2,449,000	
工事原価	式	1	6,831,910	