

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度総社一宮バイパス第3整備工事
工事地名	岡山県岡山市北区一宮山崎～福崎地内

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	183日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス第3整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	5,665,620		
道路土工	式	1	267,600		
防草コンクリート	式	1	267,600	張りコンクリート	100 m2
				18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；	
舗装工	式	1	196,600		
オーバーレイ工	式	1	196,600	基層（車道・路肩部）	100 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
排水構造物工	式	1	1,998,660		
作業土工	式	1	31,460	床掘り（掘削）	1 式
				土砂；	
側溝工	式	1	1,967,200	プレキャストU型側溝	200 m
				PU1-B300-H300；	
道路付属施設工	式	1	1,304,000		
道路付属物工	式	1	1,304,000	車線分離標	50 本
				φ80 H=800 可変式（穿孔式・1本脚）30本以上；	
道路清掃工	式	1	171,150		
排水施設清掃工	式	1	171,150	側溝清掃（人力）	150 m
				人力清掃 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	
除草工	式	1	441,200		
道路除草工	式	1	441,200	除草	5,000 m2
				除草；	
				集草	5,000 m2
応急処理工	式	1	652,000		
応急処理事業工	式	1	652,000	応急作業	10 日
				；	

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス第3整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	10,410	
道路付属物撤去工	式	1	10,410	境界杭撤去 1 式 10本未満；
仮設工	式	1	624,000	
交通管理工	式	1	624,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,665,620	
共通仮設費	式	1	1,064,000	
共通仮設費	式	1	99,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	99,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	965,000	
純工事費	式	1	6,729,620	
現場管理費	式	1	3,512,000	
工事原価	式	1	14,402,310	
一般管理費等	式	1	2,897,690	
工事価格	式	1	17,300,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス第3整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	2,044,690		
道路土工	式	1	130,000		
防草コンクリート	式	1	130,000	張りコンクリート	50 m2
				18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；	
舗装工	式	1	101,450		
オーバーレイ工	式	1	101,450	基層（車道・路肩部）	50 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	
排水構造物工	式	1	326,450		
作業土工	式	1	31,460	床掘り（掘削）	1 式
				土砂；	
側溝工	式	1	294,990	プレキャストU型側溝	30 m
				PU1-B300-H300；	
道路付属施設工	式	1	547,800		
道路付属物工	式	1	547,800	車線分離標	20 本
				φ80 H=800 可変式（穿孔式・1本脚）10本以上30本未満；	
道路清掃工	式	1	114,100		
排水施設清掃工	式	1	114,100	側溝清掃（人力）	100 m
				人力清掃 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	
除草工	式	1	176,480		
道路除草工	式	1	176,480	除草	2,000 m2
				除草；	
				集草	2,000 m2
応急処理工	式	1	326,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度総社一宮バイパス第3整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	326,000	応急作業 5 日
構造物撤去工	式	1	10,410	；
道路付属物撤去工	式	1	10,410	境界杭撤去 1 式 10本未満；
仮設工	式	1	312,000	
交通管理工	式	1	312,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,044,690	
共通仮設費	式	1	543,000	
共通仮設費	式	1	43,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	43,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	500,000	
純工事費	式	1	2,587,690	
現場管理費	式	1	1,573,000	
工事原価	式	1	4,160,690	