

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度土師ダム維持工事
工事地名	広島県安芸高田市八千代町土師地先

2. 工事内容

1) 事務所名	土師ダム管理所		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度土師ダム維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	34,883,603	
緊急時対応工	式	1	65,260	
緊急時対応工	式	1	65,260	下流河川巡視 1 式
河川土工	式	1	594,050	
掘削工	式	1	158,650	掘削 500 m3 土砂 オープソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	435,400	
除草工	式	1	10,297,256	
堤防除草工	式	1	10,297,256	除草 127,000 m2 集草 127,000 m2 積込・荷卸 127,000 m2 運搬(堤防除草) 15,100 m2 運搬(堤防除草) 37,400 m2 運搬(堤防除草) 74,500 m2
堤防養生工	式	1	601,850	
伐木除根工	式	1	601,850	伐木・伐竹 3,000 m2 伐木(人力施工：中)； 集積積込み 3,000 m2 伐木伐竹運搬 40 m3
防護柵工	式	1	1,956,800	
防止柵工	式	1	1,956,800	転落(横断)防止柵 200 m P種4段 土中建込 白；
コンクリート工	式	1	6,962,000	
コンクリート工	式	1	6,962,000	コンクリート 200 m3 1号；

積算内訳書

工事名	令和7年度土師ダム維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
清掃工	式	1	7,829,987	
塵芥処理工	式	1	6,198,100	堆積塵芥収集(機械処理) 900 m3 堆積塵芥収集(水上収集) 100 m3 運搬(堆積塵芥処理) 1,000 m3
排水施設清掃工	式	1	1,631,887	側溝清掃(人力) 2,850 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 210 m 有蓋 コンクリート蓋； 樹清掃 1 箇所 無蓋 持込 土砂厚 25cm； 樹清掃 14 箇所 有蓋 持込 土砂厚 25cm；
撤去物処理工	式	1	6,256,000	
運搬処理工	式	1	6,256,000	一般廃棄物処理 刈草 40 t 刈草； 一般廃棄物処理 木屑 400 t 木屑；
仮設工	式	1	320,400	
交通管理工	式	1	320,400	
直接工事費	式	1	34,883,603	
共通仮設費	式	1	2,558,000	
共通仮設費	式	1	363,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	363,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,195,000	

