

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度温井ダム周辺維持工事
工事地名	温井ダム管理所管内

2. 工事内容

1)	事務所名	温井ダム管理所		
2)	主 工 種	河川維持工事		
3)	工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
			至	令和 8年 3月31日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名		令和6年度温井ダム周辺維持工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
河川維持	式	1	23,458,300			
緊急時対応工	式	1	24,980			
緊急時対応工	式	1	24,980	下流河川巡視	1	回
除草工	式	1	8,061,999			
除草工	式	1	8,061,999	機械除草	66,800	m2
				肩掛式；		
				人力除草	17,300	m2
				運搬	84,100	m2
				除草処分	20	t
				生草；		
堤防養生工	式	1	1,338,485			
伐木除根工	式	1	1,338,485	伐木・伐竹(複合)	4,500	m2
				伐木(機械施工)；		
				伐木伐竹運搬	70	m3
				処分費	70	m3
				生木(伐採木)；		
施設修繕工	式	1	2,448,000			
施設修繕工	式	1	2,448,000	モルタル吹付	250	m2
				モルタル厚10cm；		
路面補修工	式	1	249,800			
アスファルト舗装補修工	式	1	249,800	表層	100	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
清掃工	式	1	1,346,879			
塵芥処理工	式	1	164,800	散在塵芥処理	30,000	m2
				運搬(散在塵芥処理)	30,000	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度温井ダム周辺維持工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				安定型混合廃棄物； 処分費	2	m3
				安定型混合廃棄物；		
排水施設清掃工	式	1	669,803	側溝清掃(人力)	1,400	m
				人力 無蓋；		
				柵清掃	12	箇所
				人力 持込 有蓋 土砂厚 25cm未満；		
				運搬(堆積塵芥処理)	1	m3
				安定型混合廃棄物；		
				処分費	1	m3
				安定型混合廃棄物；		
水面清掃工	式	1	280,376	水面清掃	2	日
				堆積塵芥収集(機械処理)	8	m3
				運搬(堆積塵芥処理)	8	m3
				木くず；		
				処分費	8	m3
				木くず；		
施設清掃工	式	1	231,900	施設清掃	1	箇所
				処分費	1	m3
				安定型混合廃棄物；		
植栽維持工	式	1	4,425,827			
樹木・芝生管理工	式	1	4,425,827	樹木せん定	1	本
				中木 100cm未満；		
				樹木せん定	96	本
				中木 100cm以上200cm未満；		
				樹木せん定	360	本
				高木 幹周 30cm以上60cm未満；		
				樹木せん定	15	本
				高木 幹周 60cm以上90cm未満；		
				樹木せん定	15	本
				高木 幹周 90cm以上120cm未満；		
				寄植せん定	4,150	m2
				低木；		

積算内訳書

工事名		令和6年度温井ダム周辺維持工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				寄植せん定 中木；	410	m2
				処分費 伐採木；	4	t
				樹木施肥 追肥 高木 幹周60cm未満；	410	本
				樹木施肥 寒肥 高木 幹周60cm未満；	363	本
				樹木施肥 追肥 高木 幹周60cm以上120cm未満；	30	本
				樹木施肥 寒肥 高木 幹周60cm以上120cm未満；	30	本
				樹木施肥 追肥 中・低木 幹高200cm未満；	97	本
				樹木施肥 寒肥 中・低木 幹高200cm未満；	97	本
				樹木施肥 追肥 寄植 中低木；	4,190	m2
				樹木施肥 寒肥 寄植 中低木；	4,190	m2
				地覆類施肥 追肥 地被類；	1,480	m2
				地覆類施肥 寒肥 地被類；	1,480	m2
				地覆類施肥 追肥 芝；	5,990	m2
				地覆類施肥 寒肥 芝；	5,990	m2
応急処理工	式	1	944,740			
応急処理作業工	式	1	89,440	緊急時対応	1	式
除雪工	式	1	855,300	除雪	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度温井ダム周辺維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	4,617,590	
交通管理工	式	1	4,617,590	
直接工事費	式	1	23,458,300	
共通仮設費	式	1	2,064,000	
共通仮設費	式	1	293,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	293,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,771,000	
純工事費	式	1	25,522,300	
現場管理費	式	1	8,700,000	
工事原価	式	1	34,222,300	
一般管理費等	式	1	6,507,700	
工事価格	式	1	40,730,000	