

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度温井ダム周辺維持工事
工事地名	広島県山県郡安芸太田町大字加計地先

2. 工事内容

1) 事務所名	温井ダム管理所		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度温井ダム周辺維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	24,544,123	
緊急時対応工	式	1	25,760	
緊急時対応工	式	1	25,760	下流河川巡視 1 回
除草工	式	1	8,378,103	
除草工	式	1	8,378,103	機械除草 66,800 m2 肩掛式； 人力除草 17,300 m2 運搬 84,100 m2 除草処分 20 t 生草；
堤防養生工	式	1	1,350,880	
伐木除根工	式	1	1,350,880	伐木・伐竹(複合) 4,500 m2 伐木(機械施工)； 伐木伐竹運搬 70 m3 処分費 70 m3 生木(伐採木)；
施設修繕工	式	1	2,507,500	
施設修繕工	式	1	2,507,500	モルタル吹付 250 m2 モルタル 厚10cm；
路面補修工	式	1	266,200	
アスファルト舗装補修工	式	1	266,200	表層 100 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；
清掃工	式	1	1,394,753	
塵芥処理工	式	1	168,700	散在塵芥処理 30,000 m2 運搬(散材塵芥処理) 30,000 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度温井ダム周辺維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				安定型混合廃棄物； 処分費 2 m3 安定型混合廃棄物；
排水施設清掃工	式	1	697,445	側溝清掃(人力) 1,400 m 人力 無蓋； 樹清掃 12 箇所 人力 持込 土砂厚 25cm未満； 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3 安定型混合廃棄物； 処分費 1 m3 安定型混合廃棄物；
水面清掃工	式	1	286,708	水面清掃 2 日 堆積塵芥収集(機械処理) 8 m3 運搬(堆積塵芥処理) 8 m3 木くず； 処分費 8 m3 木くず；
施設清掃工	式	1	241,900	施設清掃 1 箇所 処分費 1 m3 安定型混合廃棄物；
植栽維持工	式	1	4,344,697	
樹木・芝生管理工	式	1	4,344,697	樹木せん定 1 本 中木 100cm未満； 樹木せん定 96 本 中木 100cm以上200cm未満； 樹木せん定 360 本 高木 30cm以上60cm未満； 樹木せん定 15 本 高木 60cm以上90cm未満； 樹木せん定 15 本 高木 90cm以上120cm未満； 寄植せん定 4,150 m2 低木；

積算内訳書

工事名	令和8年度温井ダム周辺維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				寄植せん定 中木；	410	m2
				処分費 伐採木；	4	t
				樹木施肥 追肥 高木 幹周60cm未満；	410	本
				樹木施肥 寒肥 高木 幹周60cm未満；	363	本
				樹木施肥 追肥 高木 幹周60cm以上120cm未満；	30	本
				樹木施肥 寒肥 高木 幹周60cm以上120cm未満；	30	本
				樹木施肥 追肥 中・低木 幹高200cm未満；	97	本
				樹木施肥 寒肥 中・低木 幹高200cm未満；	97	本
				樹木施肥 追肥 寄植 中低木；	4,190	m2
				樹木施肥 寒肥 寄植 中低木；	4,190	m2
				地覆類施肥 追肥 地被類；	1,480	m2
				地覆類施肥 寒肥 地被類；	1,480	m2
				地覆類施肥 追肥 芝；	5,990	m2
				地覆類施肥 寒肥 芝；	5,990	m2
応急処理工	式	1	973,730			
応急処理事業工	式	1	92,930	緊急時対応	1	式
除雪工	式	1	880,800	除雪	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度温井ダム周辺維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	5,302,500	
交通管理工	式	1	5,302,500	
直接工事費	式	1	24,544,123	
共通仮設費	式	1	2,100,000	
共通仮設費	式	1	305,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	305,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,795,000	
純工事費	式	1	26,644,123	
現場管理費	式	1	8,892,000	
工事原価	式	1	35,536,123	
一般管理費等	式	1	6,733,877	
工事価格	式	1	42,270,000	