

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度福山河川国道管内トンネル点検業務
履行場所	福山河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課		
2) 履行期間	176 日間	自 令和 6年 7月 5日	
		至 令和 6年12月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度福山河川国道管内トンネル点検業務			業 種	設計業務
				項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路施設点検	式	1	23,190,342		
トンネル点検	式	1	23,190,342		
点検計画	式	1	1,881,600	道路トンネル資料調査 現地踏査 点検実施計画 関係機関協議	
現地点検作業（2回目以降）	式	1	10,503,842	近接目視点検【夜間】 近接目視点検のみ 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】 ひび割れ密度区分 0.00<C≤0.05 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】 ひび割れ密度区分 0.25<C≤0.30 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】 ひび割れ密度区分 0.30<C≤0.35 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】 ひび割れ密度区分 0.35<C≤0.40 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】 ひび割れ密度区分 0.40<C≤0.45 近接目視点検・打音検査・叩き落とし【夜間】	
				65,373.3	m2
				7,046.1	m2
				57.4	m2
				47.7	m2
				310.2	m2
				334.3	m2
				4,652.8	m2

積算内訳書

業務名	令和6年度福山河川国道管内トンネル点検業務			業 種	設計業務
				項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ひび割れ密度区分 0.45<C 路面点検【夜間】	39,342.7 m2
健全性の診断	式	1	1,416,000	健全性の診断	6 トンネル
点検表作成	式	1	8,479,300	定期点検 点検表作成	77,821.8 m2
				定期点検 点検表作成	1,397 基
報告書作成	式	1	909,600	附属物点検 報告作成	6 トンネル
				定期点検	
共通	式	1	591,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	591,500		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ協議	1 式
直接経費	式	1	2,226,249		
直接経費	式	1	2,226,249		
旅費交通費	式	1	354,349	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	234,000	電子成果品作成費	1 式
機械経費	式	1	1,174,400	機械経費	1 式
安全費	式	1	463,500	安全費	

積算内訳書

[illegible]