

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事
工事地名	広島県福山市引野町5丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	C・C・BOX工事		
3) 工期	344日間	自	令和6年4月22日
		至	令和7年3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電線共同溝	式	1	107,330,158			
道路土工	式	1	2,619,646			
残土処理工	式	1	2,619,646			
仮設工	式	1	39,444,835			
作業土工	式	1	109,170			
土留・仮締切工	式	1	11,747,959			
アスファルト舗装工	式	1	1,604,655			
舗装版破碎工	式	1	647,451			
交通管理工	式	1	25,335,600			
舗装版撤去工	式	1	2,561,031			
舗装版破碎工	式	1	2,561,031	舗装版切断 夜間A アスファルト舗装版 舗装厚 40mm ;	710	■
				舗装版切断 夜間A アスファルト舗装版 舗装厚 250mm ;	420	■
				舗装版破碎 夜間A アスファルト舗装版 舗装厚40mm ;	300	■2
				舗装版破碎 夜間A アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m ;	210	■2
				般運搬 夜間A	12	■3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				アスファルト殻； 殻運搬 夜間A アスファルト殻； 殻処分 夜間A アスファルト殻 (2.2t/m3) ； 殻処分 夜間A アスファルト殻 (2.35t/m3) ；	53 m3 12 m3 53 m3
開削土工	式	1	9,563,160		
掘削工	式	1	5,187,750		
埋戻し工	式	1	4,375,410		
電線共同溝工	式	1	46,898,788		
管路工 (管路部)	式	1	29,153,738	埋設管路 夜間A HIVP 直管 径 125mm ； 埋設管路 夜間A HIVP 直管 径 100mm ； 埋設管路 夜間A HIVP 曲管10R 径 125mm ； 埋設管路 夜間A HIVP 曲管10R 径 100mm ； 埋設管路 夜間A HIVP 曲管6R 径 125mm ； 埋設管路	453 m 491 m 156 m 192 m 24 m 58 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間A HIVP 曲管6R 径 100mm ;
				埋設管路 56 m
				夜間A VP管 直管 本体管+鞘管(SU管 径50mm×8条) 径 250mm ;
				埋設管路 77 m
				夜間A VP管 直管 本体管+鞘管(SU管 径50mm×7条) 径 250mm ;
				埋設管路 151 m
				夜間A VP管 直管 径 150mm ;
				埋設管路 24 m
				夜間A VP管 曲管10R 本体管+鞘管(SU管 径50mm×8条)) 径 250mm ;
				埋設管路 51 m
				夜間A VP管 曲管10R 本体管+鞘管(SU管 径50mm×7条)) 径 250mm ;
				埋設管路 69 m
				夜間A VP管 曲管10R 径 150mm ;
				埋設管路 8 m
				夜間A VP管 曲管6R 本体管+鞘管(SU管 径50mm×8条) 径 250mm ;
				埋設管路 4 m
				夜間A VP管 曲管6R 径 150mm ;
				埋設管路 380 m
				夜間A PV管 直管 径 75mm ;

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				埋設管路	609 m
				夜間A	
				PV管 直管 径 50mm ;	
				埋設管路	128 m
				夜間A	
				PV管 曲管10R 径 75mm ;	
				埋設管路	232 m
				夜間A	
				PV管 曲管10R 径 50mm ;	
				埋設管路	48 m
				夜間A	
				PV管 曲管6R 径 75mm ;	
				埋設管路	120 m
				夜間A	
				PV管 曲管6R 径 50mm ;	
				管台	1,601 個
				夜間A	
				HIVP管用 径125-250P ;	
				管台	627 個
				夜間A	
				HIVP管用 径100-250P ;	
				管台	709 個
				夜間A	
				HIVP管用 径100-150P ;	
				管台	274 個
				夜間A	
				VP管用 径250-350P ;	
				管台	152 個
				夜間A	
				VP管用 径150-220P ;	
				管台	456 個
				夜間A	
				PV管用 径75-130P ;	
				管台	1,000 個

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				夜間A PV管用 径50-95P ; 中間継手	13 個
				夜間A HIVPφ125用 ; 中間継手	21 個
				夜間A HIVPφ100用 ; 中間継手	4 個
				夜間A VPφ250用 スライド管 ; 中間継手	4 個
				夜間A VPφ250用 ロータ管(起点側) ; 中間継手	4 個
				夜間A VPφ250用 ロータ管(終点側) ; 中間継手	5 個
				夜間A VPφ150用 ; 中間継手	12 個
				夜間A PVφ75用 ; 中間継手	13 個
				夜間A PVφ50用 ; 埋設表示シート	665 ■
				夜間A W=300・2倍 ;	
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	5,132,904	プレキャストボックス 夜間A 内幅 1.35m 内高 2m ; 基礎材	1 個 5 ■2
				夜間A	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				割栗石 50mm～150mm t=100mm ; 底版コンクリート 夜間A 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 夜間A SD345 D13 ; 蓋 夜間A 鋼製 φ750 T-25 ;	1 m3 0.11 t 1 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	4,206,294	プレキャストボックス 夜間A 内幅 1.2m 内高 1.5m ; 基礎材 夜間A 割栗石 50mm～150mm t=100mm ; 底版コンクリート 夜間A 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 夜間A SD345 D13 ; 蓋 夜間A 鋼製 960×500 T-25 ;	1 個 4 m2 1 m3 0.1 t 2 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	3,823,394	プレキャストボックス 夜間A 内幅 1.2m 内高 1.5m ; 基礎材 夜間A 割栗石 50mm～150mm t=100mm ; 底版コンクリート 夜間A 24-12-25 (20) (高炉) ;	1 個 4 m2 1 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				鉄筋 夜間A SD345 D13 ; 蓋 夜間A 鋼製 960×500 T-25 ;	0.1 t 1 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	716,994	プレキャストボックス 夜間A 内幅 1m 内高 0.69m ; 基礎材 夜間A 再生クラッシャー 40〜0 7.5㎢を超え12.5㎢以下 ; 敷砂利 夜間A 高炉B 1:3 ; 蓋 夜間A 鋼製 960×500 T-25 ;	1 個 2 ㎡ 1 式 1 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	810,194	プレキャストボックス 夜間A 内幅 0.5m 内高 1.25m ; 基礎材 夜間A 再生クラッシャー 40〜0 7.5㎢を超え12.5㎢以下 ; 敷砂利 夜間A 高炉B 1:3 ; 蓋 夜間A 鋼製 500×2000 T-25 ;	1 個 2 ㎡ 1 式 1 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	810,194	プレキャストボックス 夜間A 内幅 0.5m 内高 1.25m ; 基礎材	1 個 2 ㎡

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				夜間A 再生クラッシャー 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下； 敷モルタル 夜間A 高炉B 1:3； 蓋 夜間A 鋼製 500×2000 T-25；	1 式 1 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	810,194	プレキャストボックス 夜間A 内幅 0.5m 内高 1.25m； 基礎材 夜間A 再生クラッシャー 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下； 敷モルタル 夜間A 高炉B 1:3； 蓋 夜間A 鋼製 500×2000 T-25；	1 個 2 m2 1 式 1 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	478,294	プレキャストボックス 夜間A 内幅 0.6m 内高 0.8m； 基礎材 夜間A 再生クラッシャー 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下； 敷モルタル 夜間A 高炉B 1:3； 蓋 夜間A 鋼製 1200×600 T-25；	1 個 2 m2 1 式 1 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	478,294	プレキャストボックス 夜間A	1 個

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				内幅 0.6m 内高 0.8m ; 基礎材 夜間A 再生クラッシャー 40〜0 7.5cmを超え12.5cm以下 ; 敷モルタル 夜間A 高炉B 1:3 ; 蓋 夜間A 鋼製 1200×600 T-25 ;	2 1 1 m2 式 組
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	478,294	プレキャストボックス 夜間A 内幅 0.6m 内高 0.8m ; 基礎材 夜間A 再生クラッシャー 40〜0 7.5cmを超え12.5cm以下 ; 敷モルタル 夜間A 高炉B 1:3 ; 蓋 夜間A 鋼製 1200×600 T-25 ;	1 2 1 1 個 m2 式 組
舗装工	式	1	5,495,468		
切削オーバーレイ工	式	1	342,580	切削オーバーレイ 切削オーバーレイA 夜間A 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 ; 殻運搬(路面切削) 夜間A アスファルト切削屑 ; 殻処分 夜間A アスファルト殻(2.35t/m3) ;	100 5 5 m2 m3 m3

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
アスファルト舗装工	式	1	3,955,406	下層路盤(車道・路肩部)	211	m2
				夜間A		
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	211	m2
				夜間A		
				再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	211	m2
				夜間A		
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	211	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,197,482	夜間A		
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5 ;		
				中間層(車道・路肩部)	211	m2
				夜間A		
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当 ;		
				表層(車道・路肩部)	211	m2
				夜間A		
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平 ;		
				下層路盤(歩道部)	286	m2
				夜間A		
アスファルト舗装工	式	1	1,197,482	再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(歩道部)	286	m2
				夜間A		
				各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5 ;		

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
区画線工	式	1	126,781		
区画線工	式	1	126,781	溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	5 118
排水構造物工	式	1	112,700		
側溝工	式	1	112,700	プレキャスト型側溝 PU3-B300-H300 夜間A	10 ■
縁石工	式	1	84,530		
縁石工	式	1	84,530	歩車道境界ブロック BB-1-3(200) 夜間A B種(180/205×250×600)；	10 ■
道路付属施設工	式	1	115,800		
道路付属物工	式	1	115,800	視線誘導標 夜間A φ100 片面反射 支柱径φ60.5 土中建込 10本 以上30本未満；	10 本
構造物撤去工	式	1	307,419		
構造物取壊し工	式	1	117,280	コンクリート構造物取壊し 夜間A 無筋構造物 機械施工；	8 ■3
縁石撤去工	式	1	120,628	歩車道境界ブロック撤去 夜間A 処分；	106 ■

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号引野地区電線共同溝第8工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬処理工	式	1	69,511	殻運搬 夜間A コンクリート殻(無筋) ;	13 m3
				殻処分 夜間A コンクリート殻(無筋) ;	13 m3
直接工事費	式	1	107,330,158		
共通仮設費	式	1	16,745,862		
共通仮設費	式	1	3,512,862		
運搬費	式	1	885,762	建設機械運搬費	1 式
役務費	式	1	150,000	仮設材運搬費	1 式
				プラント使用料	1 式
技術管理費	式	1	66,100	道路施設基本データ作成費	1 式
				六価クロム溶出試験分析費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,411,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	13,233,000		
純工事費	式	1	124,076,020		
現場管理費	式	1	53,408,000		
工事原価	式	1	177,484,020		
一般管理費等	式	1	28,175,980		
工事価格	式	1	205,660,000		