

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度国道 2 号千間土手中交差点改良外工事
工事地名	広島県福山市明神町地内～東深津町地内、広島県福山市佐波町地内～津之郷町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	250日間	自	令和 6年 4月22日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号千間土手中交差点改良外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装	式	1	36,996,487		
道路土工	式	1	365,162		
掘削工	式	1	48,257	掘削	110 m3
				夜間A	
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
残土処理工	式	1	316,905		
舗装工	式	1	21,812,004		
切削オーバーレイ工	式	1	18,866,404	切削オーバーレイA	2,840 m2
				夜間A	
				殻運搬(路面切削)	284 m3
				夜間A	
				アスファルト切削屑；	
				殻処分	142 m3
				夜間A	
				アスファルト殻(2.00t/m3)；	
				殻処分	142 m3
				夜間A	
				アスファルト殻(2.35t/m3)；	
排水性舗装工	式	1	2,215,421	下層路盤(車道・路肩部)	197 m2
				夜間A	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	197 m2
				夜間A	
				再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	197 m2
				夜間A	
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm；	
				基層(車道・路肩部)	197 m2
				夜間A	

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号千間土手中交差点改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下; 中間層(車道・路肩部) 夜間A 197 m2	
				各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As 再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 夜間A 197 m2	
透水性舗装工	式	1	184,404	フィルター層 夜間A 再生砂 仕上り厚 50mm; 下層路盤(歩道部) 夜間A 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm; 表層 夜間A 透水性アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm; 33 m2	
透水性舗装工	式	1	23,988	フィルター層 夜間A 再生砂 仕上り厚 50mm; 下層路盤(歩道部) 夜間A 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm; 表層 夜間A 透水性アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 50mm; 4 m2	
ブロック舗装工	式	1	173,929	フィルター層 夜間A 再生砂 仕上り厚 50mm; 下層路盤(歩道部) 夜間A 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm; 特殊ブロック舗装 夜間A 7 m2	

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号千間土手中交差点改良外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				設置 30cm×30cm ;		
ブロック舗装工	式	1	347,858	フィルター層	14	m2
				夜間A 再生砂 仕上り厚 50mm ;		
				下層路盤(歩道部) 夜間A	14	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 特殊ブロック舗装 夜間A 設置 30cm×30cm ;	14	m2
排水構造物工	式	1	1,301,634			
作業土工	式	1	64,494			
側溝工	式	1	1,237,140	1号ブロック側溝 夜間A	68	m
				2号ブロック側溝 夜間A	4	m
				3号ブロック側溝 夜間A	10	m
縁石工	式	1	212,059			
作業土工	式	1	17,490			
縁石工	式	1	194,569	歩車道境界ブロック BB-2-3 (200) 夜間A C種 (180/210×300×600) 両面R片斜 ;	2	m
				歩車道境界ブロック 1号境界ブロック 夜間A C種 (180/210×300×600) 片面R ;	12	m
				歩車道境界ブロック 2号境界ブロック 夜間A 180/190×100×600 片面R ;	9	m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号千間土手中交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	642,687			
区画線工	式	1	642,687	溶融式区画線	180	m
				夜間A		
				溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗		
				装；		
				溶融式区画線	130	m
				夜間A		
				溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗		
				装；		
				溶融式区画線	260	m
				夜間A		
溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗						
装；						
溶融式区画線	90	m				
夜間A						
溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗						
装；						
溶融式区画線	4	m				
夜間A						
溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性						
舗装；						
溶融式区画線	100	m				
夜間A						
溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚						
1.5mm 排水性舗装；						
道路付属施設工	式	1	25,900			
道路付属物工	式	1	25,900	施工標示鋏	2	箇所
				夜間A		
				真鍮製 φ100mm；		
電線共同溝工	式	1	1,078,568			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号千間土手中交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管路工(管路部)	式	1	1,078,568	埋設表示シート	44	m
				夜間A		
				300mm×2倍；		
				1号防護鉄板	55	m
構造物撤去工	式	1	546,973	夜間A		
				2号防護鉄板	10	m
				夜間A		
構造物取壊し工	式	1	211,055	コンクリート構造物取壊し	2	m3
				夜間A		
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	120	m
				夜間A		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；		
排水構造物撤去工	式	1	4,769	舗装版破砕	110	m2
				夜間A		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；		
蓋版撤去	式	1	4,769	蓋版撤去	6	枚
				夜間A		
ブロック舗装撤去工	式	1	45,984	グレーチング 蓋；		
				特殊ブロック撤去	24	m2
				夜間A		
縁石撤去工	式	1	186,632	30cm×30cm t=6cm；		
				歩車道境界ブロック撤去	164	m
				夜間A		
運搬処理工	式	1	98,533	処分；		
				殻運搬	12	m3
				夜間A		
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	4	m3
				夜間A		
				アスファルト殻；		
				殻処分	12	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号千間土手中交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				夜間A コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 夜間A アスファルト殻(2.20t/m3) ; 現場発生品運搬 夜間A グレーチング蓋 ;	4	m3
仮設工	式	1	11,011,500			
交通管理工	式	1	11,011,500			
直接工事費	式	1	36,996,487			
共通仮設費	式	1	8,112,700			
共通仮設費	式	1	1,168,700			
運搬費	式	1	96,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	66,100	道路施設基本データ作成費 六価クロム溶出試験費	1 1	式 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,006,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	6,944,000			
純工事費	式	1	45,109,187			
現場管理費	式	1	18,264,000			
工事原価	式	1	120,087,297			
一般管理費等	式	1	19,212,703			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号千間土手中交差点外改良工事（津之郷地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	33,173,010	
舗装工	式	1	29,242,500	
切削ホーロー工	式	1	29,242,500	切削ホーロー 5,000 m ² 切削ホーローB 夜間A 7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種 ; 殻運搬(路面切削) 500 m ³ 夜間A アスファルト切削屑 ; 殻処分 500 m ³ 夜間A アスファルト殻(2.35t/m ³) ;
区画線工	式	1	94,880	
区画線工	式	1	94,880	溶融式区画線 100 m 夜間A 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; 溶融式区画線 100 m 夜間A 溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;
道路付属施設工	式	1	880,900	
道路付属物工	式	1	880,900	施工表示板 2箇所 夜間A 真鍮製 φ100mm ; 車線分離標 30本 夜間A 本体径φ80 ベース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ;
構造物撤去工	式	1	96,930	

