

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福山河川国道管内区画線設置他工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 福山河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 250日間 | 自 | 令和 6年 4月22日 |
| | | 至 | 令和 6年12月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和6年度福山河川国道管内区画線設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	18,350,450		
区画線工	式	1	12,672,650		
区画線工	式	1	12,672,650	溶解式区画線 6,000 m 夜間A 溶解式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶解式区画線 4,000 m 夜間A 溶解式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有； 溶解式区画線 100 m 夜間A 溶解式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶解式区画線 200 m 夜間A 溶解式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装有； 溶解式区画線 400 m 夜間A 溶解式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶解式区画線 2,000 m 夜間A 溶解式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有； 溶解式区画線 300 m 夜間A 溶解式手動 破線 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶解式区画線 1,500 m 夜間A	

積算内訳書

工事名	令和6年度福山河川国道管内区画線設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無； 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有； 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 夜間A 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有； 区画線消去 夜間A 削取り式；	200	m
					900	m
					2,000	m
					1,200	m
道路付属施設工	式	1	1,777,800			
道路付属物工	式	1	1,777,800	視線誘導標 夜間A 片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上； 車線分離標 夜間A 本体径φ80 ベース径φ250 H650 可変式(穿孔式・ 1本脚) 30本以上；	30	本
					50	本
仮設工	式	1	3,900,000			
交通管理工	式	1	3,900,000			
直接工事費	式	1	18,350,450			

積算内訳書

工事名	令和6年度福山河川国道管内区画線設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,826,800	
共通仮設費	式	1	623,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	565,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,203,000	
純工事費	式	1	22,177,250	
現場管理費	式	1	12,574,000	
工事原価	式	1	34,751,250	
一般管理費等	式	1	6,738,750	
工事価格	式	1	41,490,000	