

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路新山地区第3改良工事
工事地名	広島県福山市駅家町新山地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|---------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 福山河川国道事務所 工務課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工 期 | 260日間 | 自 | 令和6年7月15日 |
| | | 至 | 令和7年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路新山地区第3改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	109,443,414		
道路土工	式	1	29,356,741		
掘削工 (ICT)	式	1	735,279	掘削 (ICT)	330 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	480 m3
				土砂 片切掘削 ;	
路体盛土工	m3	470	1,201,830	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	m3	31,400	7,611,360	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工	m3	70	255,646	路床盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				路床盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満 ;	
路床盛土工 (ICT)	m3	140	49,000	路床盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	1,310,496	法面整形 (切土部) (ICT)	480 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,710 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	18,193,130		
地盤改良工	式	1	12,054,000		
置換工	式	1	12,054,000	置換	4,900 m3
				再生クラッシャーラン (RC-40) ;	
法面工	式	1	21,562,490		
植生工	式	1	465,170	種子散布	1,810 m2
				肥料無し 1000m2以上 ;	

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路新山地区第3改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
法枠工	式	1	15,549,500	吹付枠	454	m2
				1号吹付枠		
鉄筋挿入工	式	1	5,547,820	鉄筋挿入	53	本
				1号鉄筋挿入		
				SD345 D22 削孔長 2.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；		
				鉄筋挿入	108	本
				2号鉄筋挿入		
				SD345 D22 削孔長 3.1m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；		
排水構造物工	式	1	18,967,438			
作業土工	式	1	796,918			
側溝工	式	1	8,385,670	プラスチックU型側溝	17	m
				PU1-B300-H300		
				プラスチックU型側溝	67	m
				1号プラスチック側溝		
				B300×H500×L2000 底抜きタイプ；		
				プラスチックU型側溝	111	m
				2号プラスチック側溝		
				B500×H800×L2000 底抜きタイプ；		
				プラスチックU型側溝	70	m
				3号プラスチック側溝		
				B700×H900×L2000 底抜きタイプ；		
				プラスチックU型側溝	9	m
				4号プラスチック側溝		
				B700×H1000×L2000 底抜きタイプ；		
				プラスチックU型側溝	5	m
				5号プラスチック側溝		
				B700×H1000×L2000 底抜きタイプ；		
				プラスチックU型側溝	23	m
				6号プラスチック側溝		
				B700×H1100×L2000 底抜きタイプ；		

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路新山地区第3改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
管渠工	式	1	663,660	プラスチック型側溝 7号プラスチック側溝 B700×H1200×L2000 底抜きタイプ；	10	m
				プラスチック型側溝 8号プラスチック側溝 B800×H1300×L2000 底抜きタイプ；	11	m
				1号排水管 高密度ポリエチレン管(無孔管) φ900；	9	m
				鉄筋コンクリート台付管 1号管渠	4	m
集水樹・マンホール工	式	1	1,842,500	現場打ち集水樹 1号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	10	箇所
				現場打ち街渠樹 1号街渠樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち街渠樹 2号街渠樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち街渠樹 3号街渠樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち街渠樹 4号街渠樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	2	箇所
				小段排水 1号小段排水 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600；	69	m
				小段排水 2号小段排水 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600；	31	m
				縦排水	68	m
排水工	式	1	7,278,690			

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路新山地区第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1号縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ; 1号水平排水層 1号基盤排水層	109 m 66 m
舗装工	式	1	263,472		
コンクリート舗装工	式	1	263,472	下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 仕上り厚 150mm ;	480 m ²
防災工	式	1	23,416,773		
作業土工	式	1	303,205		
地下排水工	式	1	12,622,968	地下排水 1号地下排水 波状管 ; 地下排水 2号地下排水 波状管 ;	222 m 282 m
沈砂池工	式	1	38,400	1号沈砂池	1箇所
集水樹・マンホール工	式	1	2,084,200	1号縦集水樹 2号縦集水樹	1箇所 1箇所
谷止工	式	1	8,368,000	1号埋設堰堤	1箇所
仮設工	式	1	3,822,500		
交通管理工	式	1	3,822,500		
直接工事費	式	1	109,443,414		
共通仮設費	式	1	40,383,600		
共通仮設費	式	1	29,472,600		

積算内訳書

[illegible]