

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度芦田川新市地区外護岸修繕工事
工事地名	広島県福山市新市町地先～広島県府中市土生町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	243日間	自 令和6年8月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川新市地区外護岸修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	26,057,548		
河川土工	式	1	1,966,866		
盛土工	m3	260	1,793,322	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ル・ス)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	173,544	法面整形(盛土部)	420 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工	式	1	20,325,812		
作業土工	式	1	868,510		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	16,812,812	現場打基礎コンクリート	67 m
				PB-1-3-1	
				18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm；	
				間知ブロック張	519 m2
				KP-1-1(粗面)	
				150kg/個未満 各種 粗面タイプ 再生碎石 RC-40	
				18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+	
				10.0mm；	
				間知ブロック張	121 m2
				KP-1-1(滑面)	
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(	
				厚1.0+1；	
				目地板	22 m2
				歴青繊維質目地板t=10；	
護岸付属物工	式	1	2,644,490	SH-1-1	67 m

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川新市地区外護岸修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	363,270		
構造物取壊し工	式	1	304,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	30 m3
運搬処理工	式	1	58,470	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	30 m3 30 m3
仮設工	式	1	3,401,600		
工事用道路工	式	1	124,000		
土留・仮締切工	式	1	2,803,728		
運搬処理工	式	1	15,172		
交通管理工	式	1	458,700		
直接工事費	式	1	26,057,548		
共通仮設費	式	1	2,885,000		
共通仮設費	式	1	335,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	335,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	2,550,000		
純工事費	式	1	28,942,548		
現場管理費	式	1	10,005,000		
工事原価	式	1	54,830,628		

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川新市地区外護岸修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	9,207,080	
根固め工	式	1	8,928,000	
根固めブロッカ工	式	1	8,928,000	袋詰玉石 450 袋 2t用(長期性能型) 購入材；
構造物撤去工	式	1	126,180	
構造物取壊し工	式	1	101,600	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	24,580	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
直接工事費	式	1	9,207,080	
共通仮設費	式	1	1,635,000	
共通仮設費	式	1	320,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	320,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,315,000	
純工事費	式	1	10,842,080	
現場管理費	式	1	5,041,000	
工事原価	式	1	15,883,080	