

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度芦田川河口堰ゲート整備外工事
工事地名	広島県福山市箕島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種	水門設備（河川用水門）
3) 工 期	323日間 自 令和 6年 7月26日 至 令和 7年 6月13日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名 令和6年度芦田川河口堰ゲート整備外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
製作工	式	1	10,500,000	
河川用水門設備製作	式	1	10,500,000	
水門設備(流量調整上流側ゲートNo.2)	式	1	10,500,000	油圧シリンダ 1 基
純製作費	式	1	10,500,000	
製作原価	式	1	10,500,000	
据付工	式	1	28,024,665	
河川用水門輸送工	式	1	61,000	
輸送工	式	1	61,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	18,170,365	
主ゲート(1~10号)	式	1	1,492,376	ワイヤロープ油洗浄塗布(1~10号) 1 式
竹ヶ端水門(1,2号)	式	1	132,128	ワイヤロープ油洗浄塗布(竹ヶ端1,2号) 2 門
主ゲート(1~3,8~10号)	式	1	2,176,470	オープンギヤ油洗浄塗布(1~3,8~10号) 6 門
主ゲート(4~7号)	式	1	1,156,876	オープンギヤ油オイルパン油清掃補給(4~7号) 4 門
主ゲート(6,7号)	式	1	5,731,048	ワイヤロープ不可視部点検(6,7号) 2 門 電気防食装置取替(6,7号) 2 門 ハイクロレータカバー取外し・復旧(6,7号) 2 門 機械経費 1 式
流量調整上流側ゲートNo.2	式	1	1,727,389	油圧シリンダ取替 1 基 機械経費 1 式
現場塗替塗装(6,7号)	式	1	5,754,078	水洗い清掃(6,7号) 2,390 m ² 扉体外面塗装(防汚)(6,7号) 372 m ²

積算内訳書

工事名 令和6年度芦田川河口堰ゲート整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	9,793,300	
主ゲート(6,7号)	式	1	4,849,001	主ゲート用予備ゲート据付・撤去・移設(6,7号) 1 式
流量調整上流側ゲートNo.2	式	1	1,960,149	機械経費 1 式
足場支保工	式	1	2,678,350	流量調整上流側ゲートNo.2用予備ゲート据付・撤去 1 式
交通管理工	式	1	305,800	機械経費 1 式
共通仮設費	式	1	3,934,000	足場 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	3,934,000	交通誘導警備員 1 式
純工事費	式	1	31,958,665	
現場管理費	式	1	6,561,000	
据付間接費	式	1	18,913,000	
据付工事原価	式	1	57,432,665	
設計技術費	式	1	1,653,000	
工事原価	式	1	69,585,665	
一般管理費等	式	1	15,044,335	
工事価格	式	1	84,630,000	