

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度芦田川父石舗装外工事
工事地名	広島県福山市神島町地先～府中市父石町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	234日間	自	令和6年8月10日
		至	令和7年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川父石舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	23,783,919			
道路土工	式	1	1,524,048			
路体盛土工	m3	120	245,056	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1	式
路床盛土工	m3	540	1,155,032	路床盛土 2.5m未満；	1	式
				路床盛土 4.0m以上；	1	式
				積込(0-2')	1	式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
法面整形工	式	1	123,960	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	300	m2
擁壁工	式	1	3,885,843			
作業土工	式	1	204,963			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,680,880	重力式擁壁 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	56	m3
石・ブロック積(張)工	式	1	2,067,639			
作業土工	式	1	74,603			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,993,036	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm； コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	26	m
					52	m2

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川父石舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石)	17	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				目地板	0.2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				1号小口止		
				18-8-40(高炉) ;		
排水構造物工	式	1	3,078,751			
作業土工	式	1	410,491			
側溝工	式	1	1,195,690	プレキャスト型側溝	56	m
				PU1-B300-H300		
				自由勾配側溝	10	m
				1号自由勾配側溝		
				自由勾配側溝	8	m
				2号自由勾配側溝		
				側溝蓋	18	枚
				コンクリート蓋		
				自由勾配側溝用 車道用 B400 L=0.5m ;		
管渠工	式	1	1,472,570	鉄筋コンクリート台付管	2	m
				CP-PH-D300		
				鉄筋コンクリート台付管	47	m
				CP-PH-D600		
舗装工	式	1	4,950,450			
アスファルト舗装工	式	1	3,609,198	下層路盤(車道・路肩部)	1,530	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	36	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		
				(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;		
				表層(車道・路肩部)	1,494	m2

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川父石舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
アスファルト舗装工	式	1	1,341,252	下層路盤(車道・路肩部)	660 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；	660 m2
縁石工	式	1	2,381,380		
作業土工	式	1	316,460		
縁石工	式	1	2,064,920	地先境界ブロック 1号地先境界ブロック C種(150×150×600)；	440 m
防護柵工	式	1	1,712,800		
路側防護柵工	式	1	1,712,800	ガードレール Gr-C-4E 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	200 m
構造物撤去工	式	1	201,408		
構造物取壊し工	式	1	156,276	コンクリート構造物取壊し	12 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	10 m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	50 m2
運搬処理工	式	1	45,132	殻運搬	12 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	3 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	12 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	3 m3

積算内訳書

工事名 令和6年度芦田川父石舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				アスファルト(2.35t/m ³) ;
仮設工	式	1	3,981,600	
交通管理工	式	1	3,981,600	
直接工事費	式	1	23,783,919	
共通仮設費	式	1	3,055,000	
共通仮設費	式	1	311,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	311,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,744,000	
純工事費	式	1	26,838,919	
現場管理費	式	1	8,966,000	
工事原価	式	1	64,480,713	
一般管理費等	式	1	11,229,287	
工事価格	式	1	75,710,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川父石舗装外工事【山手地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	17,817,794	
河川土工	式	1	495,184	
掘削工	式	1	107,270	掘削 340 m3
残土処理工	式	1	387,914	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
舗装工	式	1	4,789,920	
アスファルト舗装工	式	1	4,789,920	下層路盤(車道・路肩部) 2,400 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 2,400 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；
縁石工	式	1	8,660,840	
作業土工	式	1	1,155,240	
縁石工	式	1	7,505,600	地先境界ブロック 1,600 m 1号地先境界ブロック (種(150×150×600)；
構造物撤去工	式	1	2,342,850	
構造物取壊し工	式	1	1,674,300	舗装版破碎 3,000 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；
運搬処理工	式	1	668,550	殻運搬 150 m3 アスファルト殻； 殻処分 150 m3 アスファルト殻(2.35t/m3)；
仮設工	式	1	1,529,000	
交通管理工	式	1	1,529,000	

