

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号長谷橋外補修工事
工事地名	広島県三原市長谷地内、福山市赤坂町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	369日間	自	令和6年9月27日
		至	令和7年9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号長谷橋外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	33,086,919		
橋梁床版工		式	1	3,013,627		
床版補強工		式	1	3,013,627	芯出し調整 昼間A コンクリート面； 削孔 昼間A 削孔径 23mm 削孔深さ 205mm； アンカー 昼間A D13×250mm； フリビング 昼間A 20mm以下； 補強部材取付(鋼製支持材) 夜間A 不陸修正 昼間A ハネ材 エポキシ樹脂；	2 48 48 1.8 8 2

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号長谷橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				削孔径 48mm 削孔深さ 580mm ; アンカー(落橋防止) 昼間A D35×610mm ; アンカー(落橋防止) 昼間A D38×660mm ; チッピング 昼間A 20mm以下 ; 部材取付(下部ブラケット) 夜間A G1桁 ; 部材取付(下部ブラケット) 夜間A G3桁 ; 不陸修正 昼間A ハテ材 エポキシ樹脂 ; 支承アンカーボルト取替 昼間A D22×280mm ; 主桁復旧 昼間A ポリアセメントモルタル ;	6 8 1.4 1 1 1 2 0.04	本 本 m2 基 基 m2 本 m3
支承ナット取替工	式	1	103,617	橋座コンクリート撤去・復旧 昼間A ポリアセメントモルタル ; 支承ナット取替 昼間A M20 ;	0.01 11	m3 箇所
沓座モルタル補修工	式	1	264,901	橋座コンクリート撤去・復旧 昼間A ポリアセメントモルタル ;	0.06	m3

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号長谷橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				査座モルタル補修 昼間A ポリマーセメントモルタル; コンクリートアンカー 昼間A M10×60; 鉄筋 昼間A SD295 D10;	0.002	m3
					3	本
					0.3	kg
ひび割れ補修工	式	1	159,900	低圧注入工法 ひび割れ注入A 昼間A 25mm未満 エポキシ樹脂系;	1	構造物
断面修復工	式	1	4,642,000	左官工法 断面修復A 昼間A 1構造物当り修復延べ体積 1.717m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有;	1	構造物
表面保護工(表面含浸)	式	1	4,902,480	下地処理 昼間A 含浸材塗布 昼間A けい酸塩系;	880	m2
					880	m2
構造物撤去工	式	1	3,932,000			
構造物取壊し工	式	1	3,932,000	主桁コンクリートはつり 昼間A ウォータージェット式;	2	箇所
仮設工	式	1	14,443,230			
足場工	式	1	10,357,330			
支承仮受工	式	1	1,561,000			
交通管理工	式	1	2,524,900			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号長谷橋外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	2,421,000	
橋梁補修工	式	1	712,080	
主桁補修工	式	1	712,080	ホルトキャップ 昼間A 20 個 透明ホルトキャップ M22 頭用 ; ホルトキャップ 昼間A 32 個 透明ホルトキャップ M22 シング ルナット用 ; ホルトキャップ 昼間A 24 個 透明ホルトキャップ M20 頭用 ; ホルトキャップ 昼間A 32 個 透明ホルトキャップ M20 シング ルナット用 ; 継手部滞水防止 昼間A 8 箇所 金属パテ材 ;
現場塗装工	式	1	745,080	
橋梁塗装工	式	1	745,080	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間A 3 m2 湿式塗膜剥離剤 塗布・除去回数2回 ; 素地調整 昼間A 3 m2 1種ケレン(ブラスト処理) ; 下塗 昼間A 3 m2 有機シンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数1回 ; 下塗 昼間A 3 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数1回 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号長谷橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				中塗 昼間A 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数1回； 上塗 昼間A 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数1回；	3 m2 3 m2
構造物撤去工	式	1	124,000		
運搬処理工	式	1	124,000	塗膜廃材運搬 昼間A 鉛含有； 塗膜廃材処分 昼間A 鉛含有；	1 車 0.006 t
仮設工	式	1	839,840		
足場工	式	1	403,860		
交通管理工	式	1	435,980		
直接工事費	式	1	35,507,919		
共通仮設費	式	1	7,827,950		
共通仮設費	式	1	533,950		
技術管理費	式	1	114,950	道路施設基本データ作成費用 既設塗膜成分分析費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	419,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,294,000		

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号長谷橋外補修工事【赤坂地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	6,953,304		
横断歩道橋工	式	1	2,701,707		
支承補修工	式	1	163,360	アンカーボルト取替 昼間A M22×165mm；	8 本
伸縮装置補修工	式	1	86,475	伸縮装置補修 昼間A 遊間量40mm；	2.5 m
高欄補修工	式	1	1,895,172	1号高欄支柱 夜間A H=850 ベースプレート式 ボルト固定； 2号高欄支柱 夜間A H=850 ベースプレート式 ボルト固定； 3号高欄支柱 夜間A H=850 ベースプレート式 ボルト固定； 4号高欄支柱 夜間A H=850 ベースプレート式 ボルト固定； 高欄 夜間A H=850 格子パネル；	2 本 6 本 3 本 1 本 42 m
雨水侵入防止工	式	1	214,000	弾性シール材充填 昼間A ポリウタジエン系；	0.01 m ³
排水管補修工	式	1	342,700	吊り金具接続 夜間A 長ナット M8×40； ドレパイプ差込み 夜間A VPφ20；	1 個 1 箇所

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号長谷橋外補修工事【赤坂地区】			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				接続部ボルト固定 夜間A タップボルト M12×25 ;	4 本
現場塗装工	式	1	709,191		
橋梁塗装工	式	1	709,191	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間A 湿式塗膜剥離剤 塗布・除去回数2回 ;	0.7 m2
				素地調整 昼間A 1種ケレン(ブラスト処理) ;	0.7 m2
				下塗 昼間A 有機シリケート(1層) スプレー 塗装回数1回 ;	0.7 m2
				下塗 昼間A 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数1回 ;	0.7 m2
				中塗 昼間A 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数1回 ;	0.7 m2
				上塗 昼間A 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数1回 ;	0.7 m2
構造物撤去工	式	1	1,591,254		
防護柵撤去工	式	1	945,216	高柵支柱撤去 夜間A H=850 ベースプレート式 ;	12 本
				高柵撤去 夜間A H=850 格子パネル ;	42 m

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号長谷橋外補修工事【赤坂地区】			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
構造物取壊し工	式	1	527,250	カーブプレート切断 昼間A ガス切断 t=4.5mm; カーブプレート撤去 昼間A	4 m 9 kg
運搬処理工	式	1	118,788	塗膜廃材運搬 昼間A 鉛含有; 塗膜廃材処分 昼間A 鉛含有; 現場発生品運搬 昼間A カーブプレート、高欄支柱;	1 車 0.001 t 1 式
仮設工	式	1	1,951,152		
足場工	式	1	612,252		
交通管理工	式	1	1,338,900		
直接工事費	式	1	6,953,304		
共通仮設費	式	1	2,770,150		
共通仮設費	式	1	171,150		
技術管理費	式	1	56,150	既設塗膜成分分析費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	115,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	2,599,000		
純工事費	式	1	9,723,454		

