

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度芦田川目崎護岸他工事
工事地名	広島県府中市目崎町地先～府中市父石町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	439日間	自	令和 6年12月16日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川目崎護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	197,538,959	
河川土工	式	1	2,309,289	
掘削工	式	1	61,292	掘削 70 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 残土受入れ地での処理;
盛土工	m3	1,100	2,247,997	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満; 路床盛土 1 式 4.0m以上; 路体外盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満; 路体外盛土 1 式 4.0m以上; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 1 式 軟岩;
法覆護岸工	式	1	62,827,666	
作業土工	式	1	2,965,332	

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川目崎護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	59,862,334	均しコンクリート 18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm ; 大型ブロック積 1号大型ブロック積 胴込・裏込コンクリート 24-12-25 (20) 高炉 ; 中詰材 再生クワッシャーラン RC-40 ; 中詰材 割栗石200mm ; 裏込材 再生クワッシャーラン RC-40 ; 吸出し防止材 (全面) 設置 t=10mm ; 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート 18-8-40 (高炉) ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10 ; 現場発生品運搬 支給品運搬 大型ブロック積材料 ;	180 691 265 405 522 191 160 161 12 1	m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m2 式
排水構造物工	式	1	3,701,028			
作業土工	式	1	162,896			
側溝工	式	1	2,716,282	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝 側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝用 歩道用 B300 L500 ; 側溝蓋 グレーチング蓋 自由勾配側溝用 歩道用 T-2 B300 L1000 並目	106 43 11	m 枚 枚

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川目崎護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				;	
管渠工	式	1	187,840	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D450	8 m
集水桝・マンホール工	式	1	362,300	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無;	5 箇所
プレキャストカルバート工	式	1	271,710	1号プレキャストボックス 内幅 1.0m 内高 0.5m;	3 m
舗装工	式	1	6,433,530		
アスファルト舗装工	式	1	4,688,820	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチラン RC-30 仕上り厚 100mm; 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm; 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 90mm; 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超; 表層(車道・路肩部) 改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超;	600 m2 600 m2 600 m2 600 m2 600 m2 600 m2
アスファルト舗装工	式	1	712,620	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチラン RC-40 仕上り厚 150mm; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;	300 m2 300 m2
アスファルト舗装工	式	1	696,990	下層路盤(歩道部) 再生クワッチラン RC-30 仕上り厚 100mm; 表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上;	300 m2 300 m2
アスファルト舗装工	式	1	199,800	基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 40mm	60 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川目崎護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				3.0m超； 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超；	60 m2
橋面防水工	式	1	135,300	橋面防水 塗膜系防水；	60 m2
踏掛版設置工	式	1	1,177,000		
踏掛版設置工	式	1	1,177,000	踏掛版設置 A1橋台 24-12-25(20)(高炉)； 踏掛版設置 A2橋台 24-12-25(20)(高炉)；	7 m3 10 m3
縁石工	式	1	671,151		
縁石工	式	1	671,151	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) C種(180/210×300×600)両面R片斜； 歩車道境界ブロック I号歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)両面R片斜；	74 m 5 m
防護柵工	式	1	4,934,054		
路側防護柵工	式	1	2,192,420	ガードレール Gr-B-2B 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無； ガードレール Gr-C-2B 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	109 m 100 m
防止柵工	式	1	35,164	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 P種4段 支柱間隔3m 塗装品；	4 m

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川目崎護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
防護柵基礎工	式	1	2,706,470	1号プレキャストガードレール基礎	109	m
区画線工	式	1	135,763			
区画線工	式	1	135,763	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	380 7	m m
道路付属施設工	式	1	23,832			
道路付属物工	式	1	23,832	視線誘導標 両面 反射体径φ100 バント式 防護柵取付 10本未満；	4	本
複合門型ラーメン橋工	式	1	33,708,585			
複合門型ラーメン橋工	式	1	26,331,314	複合門型ラーメン橋材料費 地組 桁架設 本締めボルト 上下部剛結 コンクリート（橋体部） 30-12-25(20)（普通）； コンクリート（地覆部） 24-12-25(20)（高炉）； コンクリート（擦り付け部） 18-8-40（高炉）； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25；	1 17.4 17.4 550 8 35 4 5 1 1.29 1.57	式 t t 本 m m3 m3 m3 式 t t

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川目崎護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水装置工	式	1	154,720	鉄筋 SD345 (ねじ節鉄筋) D22 ;	1.21	t
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	0.55	t
				足場	19	m
				排水枡 排水枡B 20kg/個以上 110kg/個以下 ;	1	箇所
既製杭工	式	1	6,320,219	排水管 VP管 ;	0.2	m
				鋼管杭 鋼管径 (杭径) 600mm 鋼管長さ (杭長) 8.5m ;	6	本
橋台躯体工	式	1	406,345	現場取卸 (鋼管杭)	8.9	t
				均しコンクリート	3	m2
				18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm ;		
				コンクリート	4	m3
				24-12-25 (20) (高炉) ;		
				鉄筋 SD345 (ねじ節鉄筋) D19 ;	0.05	t
				鉄筋 SD345 (ねじ節鉄筋) D29 ;	0.31	t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	0.16	t
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	0.37	t
橋台躯体工	式	1	495,987	型枠 一般型枠 ;	1	式
				均しコンクリート	5	m2
				18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm ;		
				コンクリート	6	m3
				24-12-25 (20) (高炉) ;		
				鉄筋 SD345 (ねじ節鉄筋) D19 ;	0.05	t
				鉄筋	0.31	t

積算内訳書

工事名		令和6年度芦田川目崎護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				SD345(ねじ鉄筋) D25 ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 型枠 一般型枠 ;	0.47 t 1 式
構造物撤去工	式	1	1,964,762		
防護柵撤去工	式	1	207,018	防護柵撤去(ガードレール)	126 m
構造物取壊し工	式	1	1,354,868	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;	94 m3 7 m 710 m2
縁石撤去工	式	1	2,042	歩車道境界ブロック撤去 処分 ;	3 m
運搬処理工	式	1	400,834	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	94 m3 36 m3 94 m3 36 m3
仮設工	式	1	79,652,299		
工事用道路工	式	1	73,886,790		
アスファルト舗装工	式	1	873,880		
仮区画線工	式	1	44,629		

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川目崎護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
交通管理工	式	1	4,847,000	
直接工事費	式	1	197,538,959	
共通仮設費	式	1	16,269,000	
共通仮設費	式	1	1,851,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,851,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,418,000	
純工事費	式	1	213,807,959	
現場管理費	式	1	53,169,000	
工事原価	式	1	266,976,959	
一般管理費等	式	1	40,073,041	
工事価格	式	1	307,050,000	