

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度芦田川父石地区河道整備工事
工事地名	広島県府中市土生町地先～府中市父石町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	228日間	自	令和6年12月16日
		至	令和7年7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川父石地区河道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	55,062,108		
河川土工	式	1	42,865,600		
掘削工	式	1	2,761,600	掘削	8,000 m3
				岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
残土処理工	式	1	40,104,000		
構造物撤去工	式	1	835,682		
構造物取壊し工	式	1	654,160	コンクリート構造物取壊し	37 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	181,522	殻運搬	37 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	37 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工	式	1	11,360,826		
工事用道路工	式	1	6,439,986		
運搬処理工	式	1	73,840		
交通管理工	式	1	4,847,000		
直接工事費	式	1	55,062,108		
共通仮設費	式	1	4,478,000		
共通仮設費	式	1	503,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	503,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川父石地区河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,975,000	
純工事費	式	1	59,540,108	
現場管理費	式	1	15,335,000	
工事原価	式	1	74,875,108	
一般管理費等	式	1	11,714,892	
工事価格	式	1	86,590,000	