

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度国道 2 号大門駅南交差点改良工事
工事地名	広島県福山市大門町地内

2. 工事内容

1)	事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課		
2)	主 工 種	舗装工事		
3)	工 期	337日間	自	令和 7年 1月24日
			至	令和 7年12月26日

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装	式	1	139,579,199		
道路土工	式	1	2,693,389		
掘削工	式	1	144,892	掘削	370 m3
				夜間A	
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	m3	30	262,500	中詰盛土	1 式
				夜間A	
残土処理工	式	1	2,285,997		
擁壁工	式	1	9,507,254		
作業土工	式	1	602,904		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	8,904,350	重力式擁壁	91 m3
				1号重力式擁壁 夜間A	
				1mを超え2m未満 各種 18-8-40(高炉)；	
舗装工	式	1	63,737,370		
切削オーバーレイ工	式	1	43,475,095	切削オーバーレイA	6,470 m2
				夜間A	
				殻運搬(路面切削)	647 m3
				夜間A	
				アスファルト切削屑；	
				殻処分	324 m3
				夜間A	
				アスファルト切削屑(2.00t/m3)；	
				殻処分	323 m3
				夜間A	
				アスファルト切削屑(2.35t/m3)；	
アスファルト舗装工	式	1	17,716,800	下層路盤(車道・路肩部)	1,600 m2
				夜間A	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 夜間A 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm ;	1,600	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 夜間A 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	1,600	m2
				基層(車道・路肩部) 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	1,600	m2
排水性舗装工	式	1	338,508	下層路盤(車道・路肩部) 夜間A 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	18	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 夜間A 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm ;	18	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 夜間A 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	18	m2
				基層(車道・路肩部) 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	18	m2
				中間層(車道・路肩部) 夜間A 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り ;	18	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) 夜間A	18	m2

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ポラスアスコン(13) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り；	
排水性舗装工	式	1	81,396	排水性舗装・表層(車道・路肩部) 夜間A ポラスアスコン(13) DS5000 舗装厚 50mm 2.4m以上 (1層当り；	34 m2
透水性舗装工	式	1	1,965,151	フィルター層 夜間A 再生砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 夜間A 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 夜間A 透水性アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm；	353 m2 353 m2 353 m2
ブロック舗装工	式	1	160,420	フィルター層 夜間A 再生砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 夜間A 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 特殊ブロック舗装 夜間A 再利用設置；	26 m2 26 m2 26 m2
排水構造物工	式	1	8,292,562		
作業土工	式	1	558,288		
側溝工	式	1	5,792,594	プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝 夜間A 2号プレキャスト側溝 夜間A 自由勾配側溝 1号自由勾配側溝夜間A	33 m 148 m 127 m

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				側溝蓋 1号側溝蓋 夜間A	63	枚
管渠工	式	1	296,480	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 夜間A	16	口
集水桝・マンホール工	式	1	1,645,200	1号街渠桝 夜間A	8	箇所
				プラスチック街渠桝 2号街渠桝 夜間A	4	箇所
				プラスチック街渠桝 3号街渠桝 夜間A	3	箇所
縁石工	式	1	6,349,796			
縁石工	式	1	6,349,796	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) 夜間A	29	口
				C種(180/210×300×600) 両面R片斜 ;		
				歩車道境界ブロック 1号境界ブロック 夜間A	15	口
				180/190×100×600 片面R ;		
				歩車道境界ブロック 2号境界ブロック 夜間A	242	口
				C種(180/210×300×600) 片面R ;		
				歩車道境界ブロック 3号境界ブロック 夜間A	126	口
				C種(180/210×300×600) 片面R ;		
				歩車道境界ブロック 4号境界ブロック 夜間A	149	口
				B種 B180/230*H250*L600 両面R ;		
防護柵工	式	1	2,484,236			
路側防護柵工	式	1	1,212,720	ガードレール 夜間A	93	口
				製品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ;		

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
防止柵工	式	1	1,271,516	基礎ブロック 夜間A 金網柵 180×180×450 ; 金網・支柱(立入防止柵) 夜間A 柵高1.5m 支柱間隔2m ; 転落(横断)防止柵 転落防止柵 夜間A 柵高 1.1m コンクリート建込 P種4段 ヌギ 支柱間隔3 m ;	6 10 104	基 m m
標識工	式	1	82,176			
小型標識工	式	1	82,176	標識柱 1号標識柱 夜間A 単柱式 径60.5 柱長さ 2.65m 2基以下 ヌギ品 ; 標識板 1号標識板 夜間A 2.0m2未満 ;	1 1	基 枚
区画線工	式	1	2,686,751			
区画線工	式	1	2,686,751	熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有 ; 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装有 ; 熔融式区画線 夜間A 熔融式手動 セ'アラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有 ; 熔融式区画線	1,920 800 130 540	m m m m

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				夜間A 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装有； 区画線消去 夜間A 削取り式；	361 m
道路付属施設工	式	1	775,692		
道路付属物工	式	1	775,692	施工表示板 夜間A 真鍮製 φ100mm； 張りコンクリート 1号張りコンクリート 夜間A 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増有； 張りコンクリート 2号張りコンクリート 夜間A 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増有；	2箇所 76 m2 81 m2
構造物撤去工	式	1	5,396,373		
防護柵撤去工	式	1	1,289,852	防護柵撤去（カートレール） 夜間A Gr-B-4E； 防護柵撤去（カートレール） 夜間A Gr-Bm-4E； 防護柵（横断・転落防止柵）撤去 夜間A 柵高 1.1m コンクリート建込 P種4段 支柱間隔3m； 基礎ブロック撤去 夜間A 再利用撤去 金網柵 180×180×450； 金網・支柱（立入防止柵）撤去 夜間A 再利用撤去 柵高2.0m以下 支柱間隔2.0m；	123 m 188 m 104 m 6 基 10 m

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
構造物取壊し工	式	1	1,963,880	コンクリート構造物取壊し 夜間A 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 夜間A 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 夜間A アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 夜間A アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 夜間A アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 舗装版破碎 夜間A アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm；	23 7 320 380 400 130	m3 m3 m m m2 m2
道路付属施設撤去工	式	1	121,638	車線分離標撤去 夜間A 穿孔式(1本脚) 30本以上；	38	本
ブロック舗装撤去工	式	1	49,348	特殊ブロック撤去 夜間A	26	m2
縁石撤去工	式	1	901,926	歩車道境界ブロック撤去 夜間A 処分；	801	m
運搬処理工	式	1	1,069,729	殻運搬 夜間A コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 夜間A コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 夜間A	71 7 48	m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
				アスファルト殻；				
				殻処分		71	m3	
				夜間A				
				コンクリート殻(無筋)；				
				殻処分			7	m3
				夜間A				
				コンクリート殻(鉄筋)；				
				殻処分			6	m3
				夜間A				
				アスファルト殻(2.00t/m3)；				
殻処分	16	m3						
夜間A								
アスファルト殻(2.05t/m3)；								
殻処分	26	m3						
夜間A								
アスファルト殻(2.35t/m3)；								
現場発生品運搬	1	式						
夜間A								
ガードレール、転落防止柵、車線分離標；								
仮設工	式	1	37,573,600					
仮舗装工 仮舗装(車道A)	式	1	10,217,600					
交通管理工	式	1	27,356,000					
直接工事費	式	1	139,579,199					
共通仮設費	式	1	23,448,300					
共通仮設費	式	1	5,540,300					
運搬費	式	1	215,200	建設機械運搬費	1 式			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
役務費	式	1	2,250,000	プラント使用料 1 式
技術管理費	式	1	66,100	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,009,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,908,000	
純工事費	式	1	163,027,499	
現場管理費	式	1	48,486,000	
工事原価	式	1	211,513,499	
一般管理費等	式	1	32,506,501	
工事価格	式	1	244,020,000	