

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事
工事地名	広島県福山市箕島町地先～福山市神辺町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	487日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 7月 31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
浚渫(河川)	式	1	85,370,087	
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	42,440,400	
浚渫船運転工	式	1	13,560,000	浚渫船運転 12,000 m3 D0.8m3 ;
作業船運転工	式	1	17,964,000	土運搬船運転 12,000 m3
揚土工	式	1	10,916,400	浚渫土揚土 12,000 m3 土砂等運搬 12,000 m3
浚渫土処理工	式	1	25,000,500	
浚渫土処理工	式	1	25,000,500	
仮設工	式	1	17,929,187	
工事用道路工	式	1	607,880	
仮橋・仮栈橋工	式	1	5,191,067	
進入路工	式	1	1,022,796	
汚濁防止工	式	1	8,641,800	
運搬処理工	式	1	477,944	
交通管理工	式	1	1,987,700	
直接工事費	式	1	85,370,087	
共通仮設費	式	1	27,308,858	
共通仮設費	式	1	20,967,858	

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	7,379,833	
河川土工	式	1	5,493,893	
掘削工	m3	1	60,382	掘削 190 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	m3	1,500	3,785,133	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 1 式 土羽土 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土羽土 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	670,448	法面整形(盛土部) 950 m2 法面締固め有 現場制約無； 法面整形(盛土部) 90 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	977,930	
法覆護岸工	式	1	725,608	
植生工	式	1	725,608	人工張芝 1,040 m2 幅100cm ワ付；
光ケーブル配管工	式	1	395,832	

積算内訳書

工事名	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
作業土工	式	1	181,530	
配管工	式	1	214,302	配管設置(埋設部) 1号埋設管路 波付硬質ポリエチレン管 管径 80mm ; 102 m
仮設工	式	1	764,500	
交通管理工	式	1	764,500	
直接工事費	式	1	7,379,833	
共通仮設費	式	1	1,002,300	
共通仮設費	式	1	122,300	
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験費 1 検体
現場環境改善費(率計上)	式	1	115,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	880,000	
純工事費	式	1	8,382,133	
現場管理費	式	1	3,610,000	
工事原価	式	1	11,992,133	