

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路山北第2改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分～山北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路山北第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	139,208,348	
道路土工	式	1	118,476,132	
掘削工	式	1	12,467,272	掘削 3,500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満; 掘削 19,940 m3 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上; 土砂等運搬 1 式 軟岩; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;
掘削工 (ICT)	式	1	1,284,150	掘削 (ICT) 3,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満;
路体盛土工	m3	2	12,122	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満;
路体盛土工 (ICT)	m3	1,500	383,850	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式
路床盛土工 (ICT)	m3	290	107,300	路床盛土 (ICT) 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	237,428	法面整形 (切土部) (ICT) 170 m2 沖質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形 (切土部) (ICT) 40 m2 軟岩I; 法面整形 (盛土部) (ICT) 90 m2 法面締固め無し;
残土処理工	式	1	103,984,010	
法面工	式	1	1,092,230	
植生工	式	1	1,092,230	植生基材吹付 130 m2 3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満;

積算内訳書

工事名		令和6年度福山道路山北第2改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	40	m2
排水構造物工	式	1	11,452,756			
作業土工	式	1	806,006			
管渠工	式	1	898,300	ヒューム管 (B形管) P2-RC1-D900 外圧管1種；	10	m
集水樹・マンホール工	式	1	2,415,250	現場打ち集水樹 1号集水樹 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水樹 2号集水樹 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水樹 3号集水樹 現場打材 24-12-25 (20) (高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水樹 4号集水樹 現場打材 24-12-25 (20) (高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				足場 安全ネット必要；	1	式
プレキャストカバート工	式	1	7,333,200	プレキャストボックス 1号プレキャストボックス	36	m
構造物撤去工	式	1	393,450			
構造物取壊し工	式	1	304,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	30	m3
運搬処理工	式	1	88,650	殻運搬 コンクリート殻 (無筋)；	30	m3
				殻処分	30	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路山北第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	7,793,780	
仮水路工	式	1	2,078,280	
交通管理工	式	1	5,715,500	
直接工事費	式	1	139,208,348	
共通仮設費	式	1	38,476,350	
共通仮設費	式	1	24,918,350	
運搬費	式	1	693,500	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	21,711,300	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,233,550	道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,280,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	13,558,000	
純工事費	式	1	177,684,698	
現場管理費	式	1	53,872,000	
工事原価	式	1	231,556,698	
一般管理費等	式	1	35,463,302	

積算内訳書

工事名	令和6年度福山道路山北第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	267,020,000	